

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Alexandria

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|------------------------------------|--|-----|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Reabilitarea conductelor de aductiune si legatura dintre puturile de captare | m | 10.120 | 156,71 | 1.585.920 | 0 | 1.585.920 | 0 | 1.585.920 | 0 |
| | | Reabilitare echipamente electrice | buc | 1 | 883.925 | 883.925 | 0 | 883.925 | 0 | 883.925 | 0 |
| | | Reabilitare punct exploatare Peretu | buc | 1 | 63.000 | 63.000 | 0 | 63.000 | 0 | 63.000 | 0 |
| | | Reabilitare drum acces puturi | m | 5.000 | 157,50 | 787.500 | 0 | 787.500 | 0 | 0 | 787.500 |
| | | Completarea sistemului SCADA | buc | 1 | 210.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Reducerea concentratiei de amoniu, fier si mangan si dotari laborator | buc | 1 | 14.385 | 14.385 | 0 | 14.385 | 0 | 14.385 | 0 |
| | | Reabilitarea rezervoare 2x5000 mc | mc | 10.000 | 84 | 840.000 | 0 | 840.000 | 0 | 0 | 840.000 |
| 1.4 | Statii de Pompare | Reabilitare Statiilor de Hidrofor | buc | 2 | 32.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 |
| 1.5 | Rețele de Aductiune si Distributie | Aductiunea si retea noua de distributie - Dn 90 - 300 | m | 10.000 | 64,05 | 640.500 | 0 | 640.500 | 0 | 0 | 640.500 |
| | | Extindere (Alexandria) | m | 15.537 | 64,05 | 995.127 | 0 | 995.127 | 0 | 995.127 | 0 |
| | | Bransamente, hidranti - noi | buc | 1.608 | 420,00 | 675.360 | 0 | 675.360 | 0 | 675.360 | 674.520 |
| | | Reabilitare - retea de distributie apa | m | 22.430 | 50,52 | 1.133.192 | 0 | 1.133.192 | 0 | 0 | 1.133.192 |
| | | Reabilitare - bransamente, hidranti | buc | 1.827 | 518,28 | 946.890 | 0 | 946.890 | 0 | 0 | 946.890 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Dotari laborator | PE | 0 | 0 | 15.960 | 0 | 15.960 | 0 | 15.960 | 0 |
| | | Completarea sistemului SCADA | PE | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 |
| 2.3 | Statie de Pompare | | buc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Rețea Canalizare | Colector nou de canalizare si extindere rețea canalizare (Alexandria) | m | 36.201 | 74,03 | 2.680.021 | 0 | 2.680.021 | 0 | 2.680.021 | 2.184.000 |
| | | Racord nou de canalizare | buc | 1.391 | 682,50 | 949.358 | 0 | 949.358 | 0 | 949.35 | 0 |
| | | Reabilitare - rețea de canalizare | m | 5.400 | 78,63 | 424.620 | 0 | 424.620 | 0 | 0 | 424.620 |
| | | Reabilitare - racorduri | buc | 150 | 1.921,50 | 288.225 | 0 | 288.225 | 0 | 0 | 288.225 |
| TOT | Total | | | | | 17.029.537 | 0 | 17.029.537 | | 8.347.055 | 8.682.48 2 |

| Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului: „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman” | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Planul de investitii (in Euro) | | | | | | | | |
| Judet: TELEORMAN | | (preturi 2011) | | | | | | |
| Aglomerarea: Alexandria | | | | | | | | |
| Localitatile componente: Alexandria(1) | | | | | | | | |
| Componente | Descriere | Cantitate | Anul de Implementare | Lucrari Civile | Echiptament Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total | Total FC |
| Lucrari la Sursa de Apa (WSa) | | | | | | | | |
| TR-AL-WSa-01 | Modernizarea Frontului de Captare Orbeasca pachet constind din (1): Reabilitare conducta Dn 500 intre puturile 10 si 12 Reabilitare conducte de legatura puturi Dn 200 Inlocuire post TRAF0 20/0.4 kW si Refacere racord electric de medie tensiune Inlocuire linie electrica de joasa tensiune - alimentare puturi | 1 100 690 3 1 5.500 | 2014 2014 2014 2014 2014 | | | | | |
| | | | | | | 73.500 € 31.154 € | 73.500 € 31.154 € | 73.500 € 31.154 € |
| | | | | | 144.900 € | | 144.900 € | 144.900 € |
| | | | | | 35.000 € | | 35.000 € | 35.000 € |
| | | | | | 288.750 € | | 288.750 € | 288.750 € |
| TR-AL-WSa-02 | Reabilitare drum acces front captare Orbeasca Modernizarea Frontului de Captare Plosca pachet constind din (1): Reabilitarea conducta aductiune intre P8-P6, L = 800 m Reabilitarea conducta aductiune Dn 350 intre puturile P 13 - P 12, L = 400 m Reabilitare legatura Dn 300 mm Estacada, 400m Reabilitare legatura P18" - P18"Dn 300 mm, 730 m Reabilitare legatura P8 - P6 Dn 500 mm, 800 m Reabilitare tablouri generale JT aferente PTA - 6 buc Inlocuire cablu electric intre puturile:P11 -P12, P19 - P29, P14 - P18 - P18", total = 7.070 m | 5.000 1 | 2014 2014 | 787.500 € | 415.275 € | 569.657 € | 787.500 € 984.932 € | 0 € 984.932 € |
| TR-AL-WSa-03 | Modernizarea Frontului de Captare Peretu pachet constind din (1): Reabilitare conducta de legatura Dn 500, intre P25 - P20, P33 - P38, P45 - P44, P44 - P40, P40 - P39) Reabilitarea sediu exploatare si anexa garaj | 1 | 2014 | 37.800 € | 12.600 € | 611.520 € | 661.920 € | 661.920 € |
| TR-AL-WSa-04 | Modernizarea Frontului de Captare Laceni pachet constind din (1): Reabilitare conducta de legatura puturi P21 - P26, Dn = 400 inclusiv racorduri puturi. Reabilitare legatura puturi P20 - P43 Dn 300 mm | 1 | 2014 | | | 312.690 € | 312.690 € | 312.690 € |
| TR-AL-WSa-05 | Completarea sistemului SCADA si interconectarea la etapa I | 1 | 2014 | | 210.000 € | | 210.000 € | 210.000 € |

| Componente | Descriere | Cantitate | Anul de Implementare | Lucrari Civile | Echipament Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total | Total FC |
|--|---|-----------|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Lucrari Statia de Tratare (WSb) | | | | | | | | |
| TR-AL-WSb-01 | Reabilitarea rezervoare circulare, 2x5000 mc + camera vane si clorinare aferenta la Gospodaria de apa Laceni (1) | 10.000 | 2014 | 504.000 € | 294.000 € | 42.000 € | 840.000 € | 0 € |
| TR-AL-WSb-02 | Reabilitarea Statiilor de Hidrofor zona blocurilor G4, V8, V9 si 328 - 329 inclusiv inlocuirea echipamentelor (1) | 2 | 2014 | 37.800 € | 22.050 € | 3.150 € | 63.000 € | 63.000 € |
| TR-AL-WSb-03 | Achizitie si montaj instalatie pentru reducerea concentratiei de amoniu, fier si mangan pentru Statia de Tratare Laceni si Peco si dotari laborator | 1 | 2014 | 2.690.100 € | 4.497.885 € | 1.793.400 € | 8.981.385 € | 8.981.385 € |
| Lucrari Retele Aductiune si Distributie (WSc) | | | | | | | | |
| TR-AL-WSc-01 | Aductiunea si retea noua de distributie - Dn 90 - 300 (2) | 10.000 | 2015 | | | 640.500 € | 640.500 € | 0 € |
| TR-AL-WSc-02 | Bransamente noi (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN20) | 1.151 | 2015 | | | 483.420 € | 483.420 € | 0 € |
| TR-AL-WSc-03 | Hidranti noi - suprateran | 5 | 2015 | | | 2.100 € | 2.100 € | 0 € |
| TR-AL-WSc-04 | Reabilitare retea distributie Dn 100, PE (1) | 8.200 | 2016 | | | 292.740 € | 292.740 € | 0 € |
| TR-AL-WSc-05 | Reabilitare retea distributie Dn 125, PE (1) | 0 | 2016 | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| TR-AL-WSc-05 | Reabilitare retea distributie Dn 150, PE (1) | 5.040 | 2016 | | | 201.096 € | 201.096 € | 0 € |
| TR-AL-WSc-06 | Reabilitare retea distributie Dn 200, PE (1) | 1.260 | 2016 | | | 56.889 € | 56.889 € | 0 € |
| TR-AL-WSc-07 | Reabilitare retea distributie Dn 250, PE (1) | 2.230 | 2016 | | | 117.075 € | 117.075 € | 0 € |
| TR-AL-WSc-08 | Reabilitare retea distributie Dn 300, PE (1) | 1.650 | 2016 | | | 105.683 € | 105.683 € | 0 € |
| TR-AL-WSc-09 | Reabilitare retea distributie Dn 350, PE (1) | 1.720 | 2016 | | | 137.256 € | 137.256 € | 0 € |
| TR-AL-Wso-10 | Reabilitare retea distributie Dn 400, PE (1) | 1.930 | 2016 | | | 166.173 € | 166.173 € | 0 € |
| TR-AL-WSc-11 | Reabilitare retea distributie Dn 500, PE (1) | 400 | 2017 | | | 56.280 € | 56.280 € | 0 € |
| TR-AL-WSc-12 | Reabilitarea hidrantilor - subteran (1) | 27 | 2017 | | | 11.340 € | 11.340 € | 0 € |
| TR-AL-WSc-13 | Reabilitare bransamente apa (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN20) (1) | 1.800 | 2017 | 420.998 € | | 514.553 € | 935.550 € | 0 € |
| TR-AL-WSc-14 | Hidranti noi - suprateran (1) | 2 | 2016 | | | 840 € | 840 € | 840 € |
| TR-AL-WSc-15 | Extinderea retea apa potabila, Dn 100 (1) | 600 | 2016 | | | 21.420 € | 21.420 € | 21.420 € |
| TR-AL-WSc-16 | Extinderea retea apa potabila, Dn 63 (1) | 2.400 | 2016 | | | 95.760 € | 95.760 € | 95.760 € |
| TR-AL-WSc-17 | Extinderea retea apa potabila, Dn 150 - 250 (1) | 3.600 | 2016 | | | 162.540 € | 162.540 € | 162.540 € |
| TR-AL-WSc-18 | Extinderea retea apa potabila, Dn 200 (1) | 380 | 2016 | | | 17.157 € | 17.157 € | 17.157 € |
| TR-AL-WSc-19 | Extinderea retea apa potabila, Dn 250 (1) | 1.100 | 2016 | | | 57.750 € | 57.750 € | 57.750 € |
| TR-AL-WSc-20 | Bransamente noi (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN20) | 450 | 2016 | | | 189.000 € | 189.000 € | 0 € |

| Componente | Descriere | Cantitate | Anul de Implementare | Lucrari Civile | Echipament Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total | Total FC |
|--------------------------|--|-----------|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| Canalizare (WWa) | | | | | | | | |
| TR-AL-WWa-01 | colector nou de canalizare - DN 200 mm (1) | 2.000 | 2017 | | | 96.600 € | 96.600 € | 0 € |
| TR-AL-WWa-02 | colector nou de canalizare - DN 300 mm (1) | 25.000 | 2017 | | | 1.785.000 € | 1.785.000 € | 0 € |
| TR-AL-WWa-03 | colector nou de canalizare - DN 500 mm (1) | 3.000 | 2017 | | | 302.400 € | 302.400 € | 0 € |
| TR-AL-WWa-04 | racord nou de canalizare DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300 (1) | 1.118 | 2017 | 495.973 € | | 267.062 € | 763.035 € | 0 € |
| TR-AL-WWa-05 | Reabilitare retea de canalizare - DN 500 mm (1) | 700 | 2018 | | | 70.560 € | 70.560 € | 0 € |
| TR-AL-WWa-06 | Reabilitare retea de canalizare - DN 400 mm (1) | 2.200 | 2018 | | | 175.560 € | 175.560 € | 0 € |
| TR-AL-WWa-07 | Reabilitare colectoare de canalizare - DN 300 mm (1) | 2.500 | 2018 | | | 178.500 € | 178.500 € | 0 € |
| TR-AL-WWa-08 | Camin de vizitare PVC, Dn 80 cm cu inaltimea utila Hu = 4 m, inclusiv montaj si punere in opera(1) | 150 | 2018 | 288.225 € | | | 288.225 € | 0 € |
| TR-AL-WWa-09 | Extindere colector canalizare Dn 200 - 250 (1) | 800 | 2018 | | | 43.680 € | 43.680 € | 43.680 € |
| TR-AL-WWa-10 | Extindere colector canalizare Dn 250 - 300 (1) | 2.200 | 2018 | | | 157.080 € | 157.080 € | 157.080 € |
| TR-AL-WWa-10 | Extindere colector canalizare Dn 350 - 400 (1) | 3.700 | 2018 | | | 295.260 € | 295.260 € | 295.260 € |
| TR-AL-WWa-11 | Extindere racorduri DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300) (1) | 273 | 2018 | 167.690 € | | 18.632 € | 186.323 € | 186.323 € |
| Statie de Epurare | | | | | | | | |
| TR-AL-WWb-1 | Dotari laborator | 1 | 2015 | | 15.960 € | | 15.960 € | 15.960 € |
| TR-AL-WWb-2 | Completarea sistemului SCADA si interconectarea la etapa I | 1 | 2015 | | 210.000 € | | 210.000 € | 210.000 € |
| | | | | | | Total | 17.029.537 € | 8.347.055 € |

* Lungimile in metri

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Turnu Magurele

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|--------------|--------------------------------------|--|------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Completarea sistemului SCADA | <i>buc</i> | 1 | 157.500 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Reabilitare Rezervoare Stocare | <i>mc</i> | 6.000 | 100 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| 1.4 | Statii de Pompare | Statii de Pompare noi | <i>buc</i> | 5 | 31.500 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 |
| 1.5 | Rețele de Aductiune si Distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 65.290 | 37 | 2.447.631 | 0 | 2.447.631 | 0 | 2.447.631 | 0 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 3.423 | 518 | 1.774.017 | 0 | 1.774.017 | 0 | 1.774.017 | 0 |
| | | Reabilitare - retea de distributie apa | <i>m</i> | 23.292 | 44 | 1.022.887 | 0 | 1.022.887 | 0 | 0 | 1.022.887 |
| | | Reabilitare - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 1.591 | 517 | 823.032 | 0 | 823.032 | 0 | 0 | 823.032 |
| | | Sectorizare retea distributie | <i>buc</i> | 25 | 1.974 | 49.350 | | 49.350 | | 49.350 | 0 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Completarea sistemului SCADA si interconectarea la Etapa I | <i>buc</i> | 1 | 157.500 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere - Statii de Pompare Noi | <i>buc</i> | 7 | 110.267 | 771.866 | | 771.866 | | 771.866 | 0 |
| | | Reabilitare - Statie de Pompare + anexe | <i>buc</i> | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Rețea Canalizare inclusiv colectoare | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 91.900 | 69 | 6.307.140 | 0 | 6.307.140 | 0 | 6.307.140 | 0 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 5.200 | 683 | 3.549.000 | 0 | 3.549.000 | 0 | 3.549.000 | 0 |
| | | Reabilitare bazin retentie | <i>buc</i> | 1 | 241.500 | 241.500 | 0 | 241.500 | 0 | 0 | 241.500 |
| | | Reabilitare - retea de canalizare Dn 600 -1200 mm | <i>m</i> | 3.700 | 270 | 998.550 | 0 | 998.550 | 0 | 0 | 998.550 |
| | | Reabilitare - racorduri | <i>buc</i> | 200 | 683 | 136.500 | 0 | 136.500 | 0 | 0 | 136.500 |
| TOTAL | | | | | | 19.193.972 | 0 | 19.193.972 | 0 | 15.371.503 | 3.822.469 |

Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului: „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman”

Planul de investitii (in €uro)

Judet: **TELEORMAN**
 Aglomerarea: **Turnu Magurele**

(preturi 2011)

Localitatile componente: **Turnu Magurele (1), Lita (2), Segarcea-Vale (3), Olteanca (4), Ciuperceni (5), Poiana (6),**

| Componente | Descriere | Cantitate | Anul de Implementare | Lucrari Civile | Echipment Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total | Total FC |
|--|--|-----------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Lucrari la Sursa de Apa (WSa) | | | | | | | | |
| TR-TM-WSa-01 | Completarea sistemului SCADA si interconectarea la etapa I | 1 | 2016 | 0 € | 157.500 € | 0 € | 157.500 € | 157.500 € |
| Lucrari Statia de Tratare (WSb) | | | | | | | | |
| TR-TM-WSb-01 | Reabilitare Rezervoare Stocare 2 x 3000 (1) | 6.000 | 2016 | 390.000 € | 180.000 € | 30.000 € | 600.000 € | 0 € |
| Lucrari Retele Aductiune si Distributie (WSc) | | | | | | | | |
| TR-TM-WSc-01 | Reabilitare retea distributie Dn 110, PE (1) | 22.282 | 2017 | | | 795.467 € | 795.467 € | 0 € |
| TR-TM-WSc-02 | Reabilitare retea distributie Dn 400, PE (1) | 275 | 2017 | | | 23.678 € | 23.678 € | 0 € |
| | Reabilitare retea distributie Dn 630, PE (1) | 735 | 2017 | | | 203.742 € | 203.742 € | 0 € |
| TR-TM-WSc-03 | Reabilitare bransamente, PE (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN20) (1) | 1.552 | 2017 | 362.993 € | | 443.659 € | 806.652 € | 0 € |
| TR-TM-WSc-04 | Reabilitarea hidrantilor (1) | 39 | 2017 | | | 16.380 € | 16.380 € | 0 € |
| TR-TM-WSc-05 | Extindere retea distributie Dn 110, PE (1), (2) | 29.795 | 2017 | | | 1.063.682 € | 1.063.682 € | 1.063.682 € |
| TR-TM-WSc-06 | Extindere retea distributie Dn 160, PE (1), (2) | 9.808 | 2017 | | | 381.041 € | 381.041 € | 381.041 € |
| TR-TM-WSc-07 | Extindere retea distributie Dn 200, PE (1), (2) | 6.597 | 2017 | | | 297.855 € | 297.855 € | 297.855 € |
| TR-TM-WSc-08 | Bransamente noi, PE (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN20) (1) | 2.100 | 2017 | 491.164 € | | 600.311 € | 1.091.475 € | 1.091.475 € |
| TR-TM-WSc-09 | hidranti noi - suprateran (1) | 31 | 2017 | | | 13.020 € | 13.020 € | 13.020 € |
| TR-TM-WSc-10 | Retea noua de distributie Dn 110, PE (3), (4), (5), (6) | 10.540 | 2016 | | | 376.278 € | 376.278 € | 376.278 € |
| TR-TM-WSc-11 | Retea noua de distributie Dn 125, PE (3), (4), (5), (6) | 6.650 | 2016 | | | 251.370 € | 251.370 € | 251.370 € |
| TR-TM-WSc-12 | Retea noua de distributie Dn 160, PE (3), (4), (5), (6) | 1.330 | 2016 | | | 51.671 € | 51.671 € | 51.671 € |
| TR-TM-WSc-13 | Retea noua de distributie Dn 200, PE (3), (4), (5), (6) | 570 | 2016 | | | 25.736 € | 25.736 € | 25.736 € |
| TR-TM-WSc-14 | Bransamente noi, PE (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN20) (3), (4), (5), (6) | 1.272 | 2016 | 297.505 € | | 363.617 € | 661.122 € | 661.122 € |
| TR-TM-WSc-15 | hidranti noi - suprateran (3), (4), (5), (6) | 20 | 2016 | | | 8.400 € | 8.400 € | 8.400 € |
| TR-TM-WSc-16 | Statii de Pompare noi (1), (3), (4), (5), (6) | 5 | 2016 | 70.875 € | 78.750 € | 7.875 € | 157.500 € | 157.500 € |
| TR-TM-WSc-17 | Sectorizare retea distributie (include camin sectorizare si vane) (1) | 25 | 2016 | 32.078 € | 14.805 € | 2.468 € | 49.350 € | 49.350 € |

| Componente | Descriere | Cantitate | Anul de Implementare | Lucrari Civile | Echipament Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total | Total FC |
|--------------------------|--|-----------|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Canalizare (WWa) | | | | | | | | |
| TR-TM-WWa-01 | Reabilitare colectoare de canalizare - DN 600 mm (1) | 1.600 | 2018 | | | 201.600 € | 201.600 € | 0 € |
| TR-TM-WWa-02 | Reabilitare colectoare de canalizare - DN 1000 mm (1) | 900 | 2018 | | | 274.050 € | 274.050 € | 0 € |
| TR-TM-WWa-03 | Reabilitare colectoare de canalizare - DN 1200 mm (1) | 1.200 | 2018 | | | 522.900 € | 522.900 € | 0 € |
| TR-TM-WWa-04 | Reabilitare racord canalizare DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300) (1) | 200 | 2018 | 88.725 € | | 47.775 € | 136.500 € | 0 € |
| TR-TM-WWa-05 | SPAU Magurele si SPAU Odaia (1) | 2 | 2018 | 92.623 € | 71.397 € | 28.945 € | 192.965 € | 192.965 € |
| TR-TM-WWa-06 | colector nou de canalizare - DN 200 mm (2), (3), (4), (5), (6) | 5.100 | 2017 | | | 246.330 € | 246.330 € | 246.330 € |
| TR-TM-WWa-07 | colector nou de canalizare - DN 300 mm (2), (3), (4), (5), (6) | 33.150 | 2017 | | | 2.366.910 € | 2.366.910 € | 2.366.910 € |
| TR-TM-WWa-08 | colector nou de canalizare - DN 400 mm (2), (3), (4), (5), (6) | 10.200 | 2017 | | | 813.960 € | 813.960 € | 813.960 € |
| TR-TM-WWa-09 | colector nou de canalizare - DN 500 mm (2), (3), (4), (5), (6) | 2.550 | 2018 | | | 257.040 € | 257.040 € | 257.040 € |
| TR-TM-WWa-10 | racord nou de canalizare DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300) (2), (3), (4), (5), (6), | 3.100 | 2018 | 1.904.175 € | | 211.575 € | 2.115.750 € | 2.115.750 € |
| TR-TM-WWa-11 | Statie de Pompare Apa Uzata (2), (3), (4), (5), (6) | 5 | 2018 | 277.872 € | 86.835 € | 214.193 € | 578.901 € | 578.901 € |
| TR-TM-WWa-12 | Reabilitare Bazin Retentie V = 500 mc inclusiv instalatii si echipamente hidromecanice (1) | 1 | 2017 | 120.750 € | 96.600 € | 24.150 € | 241.500 € | 0 € |
| TR-TM-WWa-13 | Extindere colector canalizare Dn 250 (1) | 22.200 | 2017 | | | 1.212.120 € | 1.212.120 € | 1.212.120 € |
| TR-TM-WWa-14 | Extindere colector canalizare Dn 300 (1) | 5.700 | 2017 | | | 406.980 € | 406.980 € | 406.980 € |
| TR-TM-WWa-15 | Extindere colector canalizare Dn 350 (1) | 8.000 | 2017 | | | 604.800 € | 604.800 € | 604.800 € |
| TR-TM-WWa-16 | Extindere colector canalizare Dn 400 (1) | 5.000 | 2018 | | | 399.000 € | 399.000 € | 399.000 € |
| TR-TM-WWa-17 | Extindere racorduri DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300) (1) | 2.100 | 2018 | 1.289.925 € | | 143.325 € | 1.433.250 € | 1.433.250 € |
| Statie de Epurare | | | | | | | | |
| TR-AL-WWb-01 | Completarea sistemului SCADA si interconectarea la Etapa I | 1 | 2018 | 0 € | 157.500 € | 0 € | 157.500 € | 157.500 € |
| | | | | | | Total | 19.193.972 € | 15.371.503 € |

* Lungimile in metri

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Rosiorii de Vede

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|--------------------------------------|---|-----|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Completarea sistemului SCADA | buc | 1 | 157.500 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 |
| | | Reabilitare puturi | buc | 25 | 12.500 | 312.500 | 0 | 312.500 | 0 | 312.500 | 0 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Reabilitare Rezervor Stocare | mc | 6.500 | 119 | 771.750 | 0 | 771.750 | 0 | 0 | 771.750 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | mc | 1.000 | 95 | 94.500 | 0 | 94.500 | 0 | 94.500 | 0 |
| | | Instalatie pentru dedurizarea apei | buc | 1 | 315.000 | 315.000 | 0 | 315.000 | 0 | 315.000 | 0 |
| 1.4 | Statii de Pompare | Camin sectorizare | buc | 22 | 1.974 | 43.428 | 0 | 43.428 | 0 | 43.428 | 0 |
| 1.5 | Rețele de Aductiune si Distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 31.210 | 40 | 1.234.464 | 0 | 1.234.464 | 0 | 1.234.464 | 0 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 2.154 | 519 | 1.117.646 | 0 | 1.117.646 | 0 | 1.117.646 | 0 |
| | | Reabilitare - retea de distributie apa | m | 27.208 | 43 | 1.166.695 | 0 | 1.166.695 | 0 | 0 | 1.166.695 |
| | | Reabilitare - bransamente, hidranti | buc | 1.650 | 518 | 854.396 | 0 | 854.396 | 0 | 0 | 854.396 |
| | | Reabilitare Statie Hidrofor / Statie de pompare | buc | 2 | 24.290 | 48.579 | 0 | 48.579 | 0 | 0 | 48.579 |
| | | Extindere Statie Hidrofor / Statie de pompare | buc | 4 | 31.500 | 126.000 | 0 | 126.000 | 0 | 126.000 | 0 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extinderea SEAU Rosiorii de Vede | PE | 7.500 | 342 | 2.565.000 | 0 | 2.565.000 | 0 | 2.565.000 | 0 |
| | | Completarea sistemului SCADA | buc | 1 | 157.500 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 |
| 2.4 | Rețea Canalizare inclusiv colectoare | Extindere - rețea de canalizare | m | 78.972 | 71 | 5.587.212 | 0 | 5.587.212 | 0 | 5.587.212 | 0 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 2.393 | 683 | 1.633.223 | 0 | 1.633.223 | 0 | 1.633.223 | 0 |
| | | Reabilitare - rețea de canalizare | m | 42.500 | 129 | 5.479.950 | 0 | 5.479.950 | 0 | 0 | 5.479.950 |
| | | Reabilitare - racorduri | buc | 2.100 | 683 | 1.433.250 | 0 | 1.433.250 | 0 | 0 | 1.433.250 |
| TOT | Total | | | | | 23.098.592 | 0 | 23.098.592 | 0 | 13.343.972 | 9.754.620 |

**Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului: „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman”
 Planul de investitii (in Euro)**

Judet: **TELEORMAN** (preturi 2011)
 Aglomerarea: **Rosiorii de Vede**
 Localitatile componente: **Rosiorii de Vede (1), Scrioasta (2), Maldaeni (3)**

| Componente | Descriere | Cantitate | Anul de Implementare | Lucrari Civile | Echipping Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total | Total CF |
|--|--|-----------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|
| Lucrari la Sursa de Apa (WSa) | | | | | | | | |
| TR-RV-WSa-01 | Completarea sistemului SCADA si conectarea la Etapa I | 1 | 2016 | 0 € | 157.500 € | 0 € | 157.500 € | 157.500 € |
| TR-RV-WSa-02 | Reabilitarea 25 puturi frontul de captare Maldaeni | 25 | 2016 | 125.000 € | 187.500 € | 0 € | 312.500 € | 312.500 € |
| Lucrari Statia de Tratate (WSb) | | | | | | | | |
| TR-RV-WSb-01 | Reabilitare Rezervoare Stocare 1 x 3000 (1) | 3.000 | 2016 | 110.250 € | 157.500 € | 47.250 € | 315.000 € | 0 € |
| TR-RV-WSb-02 | Reabilitare Rezervoare Stocare 1 x 2500 (1) | 2.500 | 2016 | 101.063 € | 144.375 € | 43.313 € | 288.750 € | 0 € |
| TR-RV-WSb-03 | Reabilitare Rezervoare Stocare 2 x 500 (1) | 1.000 | 2016 | 58.800 € | 84.000 € | 25.200 € | 168.000 € | 0 € |
| TR-RV-WSb-04 | Achizitie si montaj Instalatie pentru Dedurizarea Apei (1) | 1 | 2016 | 204.750 € | 94.500 € | 15.750 € | 315.000 € | 315.000 € |
| TR-RV-WSb-05 | Rezervor nou Stocare 1x1000 (2) | 1.000 | 2017 | 61.425 € | 28.350 € | 4.725 € | 94.500 € | 94.500 € |
| Lucrari Retele Aductiune si Distributie (WSc) | | | | | | | | |
| TR-RV-WSc-01 | Reabilitare Statii Hidrofor CT 7 si CT 13 inclusiv inlocuirea echipamentelor (1) | 2 | 2016 | | 48.579 € | | 48.579 € | 0 € |
| TR-RV-WSc-02 | Reabilitare retea distributie Dn 110, PE (1) | 18.740 | 2016 | | | 669.018 € | 669.018 € | 0 € |
| TR-RV-WSc-03 | Reabilitare retea distributie Dn 125, PE (1) | 958 | 2018 | | | 36.212 € | 36.212 € | 0 € |
| TR-RV-WSc-04 | Reabilitare retea distributie Dn 200, PE (1) | 780 | 2016 | | | 35.217 € | 35.217 € | 0 € |
| TR-RV-WSc-05 | Reabilitare retea distributie Dn 250, PE (1) | 3.280 | 2016 | | | 172.200 € | 172.200 € | 0 € |
| TR-RV-WSc-06 | Reabilitare retea distributie Dn 315, PE (1) | 1.470 | 2016 | | | 94.154 € | 94.154 € | 0 € |
| TR-RV-WSc-07 | Reabilitare retea distributie Dn 355, PE (1) | 1.680 | 2016 | | | 134.064 € | 134.064 € | 0 € |
| TR-RV-WSc-08 | Reabilitare retea distributie Dn 400, PE (1) | 300 | 2016 | | | 25.830 € | 25.830 € | 0 € |
| TR-RV-WSc-09 | Reabilitarea hidrantilor - subteran (1) | 32 | 2016 | | | 13.440 € | 13.440 € | 0 € |
| TR-RV-WSc-10 | Reabilitare bransamente apa OD32x2.3, PE (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN25) (1) | 1.618 | 2016 | 294.334 € | | 546.621 € | 840.956 € | 0 € |
| TR-RV-WSc-11 | Extindere retea distributie Dn 110, PE (1) | 5.700 | 2017 | | | 275.310 € | 275.310 € | 275.310 € |
| TR-RV-WSc-12 | Extindere retea distributie Dn 160, PE (1) | 7.200 | 2017 | | | 257.040 € | 257.040 € | 257.040 € |
| TR-RV-WSc-13 | Extindere retea distributie Dn 200, PE (1) | 3.000 | 2017 | | | 135.450 € | 135.450 € | 135.450 € |
| TR-RV-WSc-14 | Bransamente noi Dn32x2.3, PE (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN25) (1) | 1.235 | 2017 | 224.662 € | | 417.229 € | 641.891 € | 641.891 € |
| TR-RV-WSc-15 | hidranti noi - suprateran (1) | 8 | 2017 | | | 3.360 € | 3.360 € | 3.360 € |
| TR-RV-WSc-16 | hidranti noi - subteran (1) | 2 | 2017 | | | 840 € | 840 € | 840 € |
| TR-RV-WSc-17 | Retea noua de distributie Dn 110, PE (2) | 8.420 | 2018 | | | 300.594 € | 300.594 € | 300.594 € |
| TR-RV-WSc-18 | Retea noua de distributie Dn 125, PE (2) | 5.360 | 2018 | | | 202.608 € | 202.608 € | 202.608 € |
| TR-RV-WSc-19 | Retea noua de distributie Dn 160, PE (2) | 1.070 | 2018 | | | 42.693 € | 42.693 € | 42.693 € |
| TR-RV-WSc-20 | Retea noua de distributie Dn 200, PE (2) | 460 | 2018 | | | 20.769 € | 20.769 € | 20.769 € |
| TR-RV-WSc-21 | Bransamente noi Dn32x2.3, PE (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN25) (2) | 900 | 2018 | 163.721 € | | 304.054 € | 467.775 € | 467.775 € |
| TR-RV-WSc-22 | hidranti noi - suprateran (2) | 9 | 2018 | | | 3.780 € | 3.780 € | 3.780 € |
| TR-RV-WSc-23 | Statii de Pompare noi (2) | 4 | 2018 | 56.700 € | 63.000 € | 6.300 € | 126.000 € | 126.000 € |
| TR-RV-WSc-24 | Sectorizare retea distributie (1) | 22 | 2016 | 28.228 € | 13.028 € | 2.171 € | 43.428 € | 43.428 € |

| Componente | Descriere | Cantitate | Anul de Implementare | Lucrari Civile | Echipament Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total | Total CF |
|--------------------------|--|-----------|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Canalizare (WWa) | | | | | | | | |
| TR-RV-WWa-01 | Extindere colector canalizare Dn 250 (1) | 13.000 | 2017 | | | 709.800 € | 709.800 € | 709.800 € |
| TR-RV-WWa-02 | Extindere colector canalizare Dn 300 (1) | 10.200 | 2017 | | | 728.280 € | 728.280 € | 728.280 € |
| TR-RV-WWa-03 | Extindere colector canalizare Dn 350 (1) | 7.700 | 2017 | | | 582.120 € | 582.120 € | 582.120 € |
| TR-RV-WWa-04 | Extindere racorduri DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300) (1) | 600 | 2017 | 266.175 € | | 143.325 € | 409.500 € | 409.500 € |
| TR-RV-WWa-05 | Reabilitare colectoare de canalizare - DN 500 mm (1) | 2.125 | 2018 | | | 214.200 € | 214.200 € | 0 € |
| TR-RV-WWa-06 | Reabilitare colectoare de canalizare - DN 600 mm (1) | 29.750 | 2018 | | | 3.592.313 € | 3.592.313 € | 0 € |
| TR-RV-WWa-07 | Reabilitare colectoare de canalizare - DN 800 mm (1) | 10.625 | 2018 | | | 1.673.438 € | 1.673.438 € | 0 € |
| TR-RV-WWa-08 | Reabilitare racord canalizare DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300) (1) | 2.100 | 2018 | 931.613 € | | 501.638 € | 1.433.250 € | 0 € |
| TR-RV-WWa-09 | colector nou de canalizare - DN 200 mm (2), (3) | 4.477 | 2018 | | | 216.239 € | 216.239 € | 216.239 € |
| TR-RV-WWa-10 | colector nou de canalizare - DN 300 mm (2), (3) | 29.101 | 2018 | | | 2.077.811 € | 2.077.811 € | 2.077.811 € |
| TR-RV-WWa-11 | colector nou de canalizare - DN 400 mm (2), (3) | 8.954 | 2018 | | | 714.529 € | 714.529 € | 714.529 € |
| TR-RV-WWa-12 | colector nou de canalizare - DN 500 mm (2), (3) | 5.540 | 2018 | | | 558.432 € | 558.432 € | 558.432 € |
| TR-RV-WWa-13 | racord nou de canalizare DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300) (2), (3) | 1.793 | 2018 | 795.420 € | | 428.303 € | 1.223.723 € | 1.223.723 € |
| TR-RV-WWa-14 | SPAU Noua | 0 | 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Statie de Epurare | | | | | | | | |
| TR-RV-WWb-01 | Statia de Epurare Maldaeni-Scrioastea | 7500 | 2018 | 1.539.000 € | 769.500 € | 256.500 € | 2.565.000 € | 2.565.000 € |
| TR-RV-WWb-02 | Completarea sistemului SCADA si conectarea la Etapa I | 1 | 2018 | 0 € | 157.500 € | 0 € | 157.500 € | 157.500 € |
| * Lungimile in metri | | | | | | Total | 23.098.592 € | 13.343.972 € |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Zimnicea

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|--------------------------------------|--|-----|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Completarea sistemului SCADA | | 1 | 157.500 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 |
| 1.4 | Statii de Pompare | | | 2 | 42.098 | 84.195 | 0 | 84.195 | 0 | 84.195 | 0 |
| 1.5 | Rețele de Aductiune si Distributie | Inlocuire aductiune Dn 400 cu 2xDn 250 | m | 3.000 | 441 | 1.323.000 | 0 | 1.323.000 | 0 | 1.323.000 | 0 |
| | | Extindere - retea de distributie apa | m | 39.240 | 37,17 | 1.458.629 | 0 | 1.458.629 | 0 | 1.458.629 | 0 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 2.485 | 517,10 | 1.284.995 | 0 | 1.284.995 | 0 | 1.284.995 | 0 |
| | | Reabilitare - retea de distributie apa | m | 27.000 | 40,13 | 1.083.600 | 0 | 1.083.600 | 0 | 0 | 1.083.600 |
| | | Reabilitare - bransamente, hidranti | buc | 1.812 | 34,84 | 940.590 | 0 | 940.590 | 0 | 0 | 940.590 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE Zimnicea si Reabilitare racord electric | LS | 1 | 2.607.500 | 2.607.500 | 0 | 2.607.500 | 0 | 2.607.500 | 0 |
| | | Completarea sistemului SCADA si interconectarea la Etapa I | LS | 1 | 157.500 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 |
| 2.4 | Rețea Canalizare inclusiv colectoare | Extindere - rețea de canalizare | m | 40.500 | 66,42 | 2.690.100 | 0 | 2.690.100 | 0 | 2.690.100 | 0 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 2.309 | 682,50 | 1.575.893 | 0 | 1.575.893 | 0 | 1.575.893 | 0 |
| | | Reabilitare - rețea de canalizare | m | 2.000 | 304,50 | 609.000 | 0 | 609.000 | 0 | 0 | 609.000 |
| TOT | Total | | | | | 13.972.502 | 0 | 13.972.502 | 0 | 11.339.312 | 2.633.190 |

Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului: „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman”

Planul de investitii (in Euro)

Judet: **TELEORMAN**

(preturi 2011)

Aglomerarea: **Zimnicea**

Localitatile componente: **Zimnicea (1), Nasturelu (2), Zimnicele (3)**

| Componente | Descriere | Cantitate | Anul de Implementare | Lucrari Civile | Echipment Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total | Total cofinantare |
|--|--|-----------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Lucrari la Sursa de Apa (WSa) | | | | | | | | |
| TR-ZM-WSa-01 | Completarea sistemului SCADA | 1 | 2016 | 0 € | 157.500 € | 0 € | 157.500 € | 157.500 € |
| Lucrari Retele Aductiune si Distributie (WSc) | | | | | | | | |
| TR-ZM-WSc-01 | Inlocuire conducte de Transport 2xDn 250 mm (1) | 3.000 | 2017 | | | 1.323.000 € | 1.323.000 € | 1.323.000 € |
| TR-ZM-WSc-02 | Reabilitare retea distributie Dn 110, PE (1) | 15.000 | 2017 | | | 535.500 € | 535.500 € | 0 € |
| TR-AL-WSc-05 | Reabilitare retea distributie Dn 160, PE (1) | 0 | 2017 | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| TR-ZM-WSc-03 | Reabilitare retea distributie Dn 160, PE (1) | 7.000 | 2017 | | | 279.300 € | 279.300 € | 0 € |
| TR-ZM-WSc-04 | Reabilitare retea distributie Dn 200, PE (1) | 1.500 | 2017 | | | 67.725 € | 67.725 € | 0 € |
| TR-ZM-WSc-05 | Reabilitare retea distributie Dn 250, PE (1) | 2.000 | 2017 | | | 105.000 € | 105.000 € | 0 € |
| TR-ZM-WSc-06 | Reabilitare retea distributie Dn 315, PE (1) | 1.500 | 2018 | | | 96.075 € | 96.075 € | 0 € |
| TR-ZM-WSc-07 | Reabilitarea hidrantilor - subteran (1) | 12 | 2018 | | | 5.040 € | 5.040 € | 0 € |
| TR-ZM-WSc-08 | Reabilitare bransamente apa OD32x2.3, PE (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN25) (1) | 1.800 | 2018 | 327.443 € | | 608.108 € | 935.550 € | 0 € |
| TR-ZM-WSc-09 | Extindere retea distributie Dn 110, PE (1) | 12.700 | 2016 | | | 453.390 € | 453.390 € | 453.390 € |
| TR-ZM-WSc-10 | Extindere retea distributie Dn 160, PE (1) | 7.940 | 2016 | | | 316.806 € | 316.806 € | 316.806 € |
| TR-ZM-WSc-11 | Bransamente noi Dn32x2.3, PE (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN25) (1) | 1.500 | 2016 | 272.869 € | | 506.756 € | 779.625 € | 779.625 € |
| TR-ZM-WSc-12 | hidranti noi - suprateran (1) | 16 | 2016 | | | 6.720 € | 6.720 € | 6.720 € |
| TR-ZM-WSc-13 | Retea noua de distributie Dn 110, PE (2), (3) | 10.230 | 2018 | | | 365.211 € | 365.211 € | 365.211 € |
| TR-ZM-WSc-14 | Retea noua de distributie Dn 125, PE (2), (3) | 6.510 | 2018 | | | 246.078 € | 246.078 € | 246.078 € |
| TR-ZM-WSc-15 | Retea noua de distributie Dn 160, PE (2), (3) | 1.302 | 2018 | | | 51.950 € | 51.950 € | 51.950 € |
| TR-ZM-WSc-16 | Retea noua de distributie Dn 200, PE (2), (3) | 558 | 2018 | | | 25.194 € | 25.194 € | 25.194 € |
| TR-ZM-WSc-17 | Bransamente noi Dn32x2.3, PE (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN25) (2), (3) | 867 | 2018 | 157.718 € | | 292.905 € | 450.623 € | 450.623 € |
| TR-ZM-WSc-18 | hidranti noi - suprateran (2), (3) | 38 | 2018 | | | 15.960 € | 15.960 € | 15.960 € |
| TR-ZM-WSc-19 | hidranti noi - subteran (2), (3) | 12 | 2018 | | | 5.040 € | 5.040 € | 5.040 € |
| TR-ZM-WSc-20 | Statii de Pompare noi (2), (3) | 2 | 2017 | 37.888 € | 42.098 € | 4.210 € | 84.195 € | 84.195 € |
| TR-ZM-WSc-21 | Bransamente aferente blocurilor (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine) (1) | 52 | 2016 | 9.459 € | | 17.568 € | 27.027 € | 27.027 € |

| Componente | Descriere | Cantitate | Anul de implementare | Lucrari Civile | Echipping Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total | Total cofinantare |
|--------------------------|--|-----------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Canalizare (WWa) | | | | | | | | |
| TR-ZM-WWa-01 | Extindere colector canalizare Dn 250 (1) | 12.000 | 2017 | | | 655.200 € | 655.200 € | 655.200 € |
| TR-ZM-WWa-02 | Extindere colector canalizare Dn 300 (1) | 10.000 | 2017 | | | 714.000 € | 714.000 € | 714.000 € |
| TR-ZM-WWa-03 | Extindere racorduri DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300) (1) | 1.800 | 2018 | 429.975 € | | 798.525 € | 1.228.500 € | 1.228.500 € |
| TR-ZM-WWa-04 | Reabilitare conducta de transport apa uzata (tronsonul iesire oras - intrare SEAU) (1) | 2.000 | 2018 | | | 609.000 € | 609.000 € | 0 € |
| TR-ZM-WWa-05 | colector nou de canalizare - DN 200 mm (2), (3) | 2.500 | 2018 | | | 144.900 € | 144.900 € | 144.900 € |
| TR-ZM-WWa-06 | colector nou de canalizare - DN 300 mm (2), (3) | 12.000 | 2018 | | | 856.800 € | 856.800 € | 856.800 € |
| TR-RV-WWa-07 | colector nou de canalizare - DN 400 mm (2), (3) | 4.000 | 2018 | | | 319.200 € | 319.200 € | 319.200 € |
| TR-ZM-WWa-08 | Extindere racorduri DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300) (1) | 509 | 2018 | 121.587 € | | 225.805 € | 347.393 € | 347.393 € |
| Statie de Epurare | | | | | | | | |
| TR-ZM-WWb-01 | Reabilitare racord electric (inclusiv linie electrica principala, post trafo si tablou electric) | 1 | 2018 | | 35.000 € | | 35.000 € | 35.000 € |
| TR-ZM-WWb-02 | Extinderea Statiei de Epurare Zimnicea | 1 | 2018 | 1.543.500 € | 771.750 € | 257.250 € | 2.572.500 € | 2.572.500 € |
| TR-ZM-WWb-02 | Completarea sistemului SCADA si interconectarea cu Etapa I | 1 | 2018 | 94.500 € | 47.250 € | 15.750 € | 157.500 € | 157.500 € |
| *Lungimile in metri | | | | | | Total | 13.972.502 € | 11.339.312 € |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Videle

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|--------------------------------------|--|-----|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Completarea sistemului SCADA | buc | 1 | 301.875 | 301.875 | 0 | 301.875 | 0 | 301.875 | 0 |
| | | Puturi noi | buc | 5 | 28.875 | 144.375 | 0 | 144.375 | 0 | 144.375 | 0 |
| 1.5 | Retele de Aductiune si Distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 48.500 | 36,71 | 1.780.380 | 0 | 1.780.380 | 0 | 1.780.380 | 0 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 1.206 | 519,25 | 626.220 | 0 | 626.220 | 0 | 626.220 | 0 |
| | | Reabilitare - retea de distributie apa | m | 10.274 | 40,92 | 420.458 | 0 | 420.458 | 0 | 0 | 420.458 |
| | | Reabilitare - bransamente, hidranti | buc | 253 | 12,77 | 131.198 | 0 | 131.198 | 0 | 0 | 131.198 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Statie de Epurare Blejesti | PE | 5.000 | 387,00 | 1.935.000 | 0 | 1.935.000 | 0 | 1.935.000 | 1.935.000 |
| | | Completarea sistemului SCADA | buc | 1 | 157.500 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 |
| 2.3 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 2 | 96.483,45 | 192.967 | 0 | 192.967 | 0 | 192.967 | 192.967 |
| 2.4 | Retea Canalizare inclusiv colectoare | Extindere - retea de canalizare | m | 28.188 | 122,73 | 3.459.540 | 0 | 3.459.540 | 0 | 3.459.540 | 892.080 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 2.210 | 682,50 | 1.508.325 | 0 | 1.508.325 | 0 | 1.508.325 | 621.075 |
| | | Reabilitare - retea de canalizare | m | 2.770 | 79,80 | 221.046 | 0 | 221.046 | 0 | 0 | 221.046 |
| TOT | Total | | | | | 14.520.005 | 0 | 14.520.005 | 0 | 10.106.182 | 4.413.823 |

Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului: „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman”

Planul investitii (in Euro)

Judet: TELEORMAN

(preturi 2011)

Aglomerarea: Videle

Localitatile
 componente: Videle (1)

| Componente | Descriere | Cantitate | Anul de implemen- tare | Lucrari Civile | Echipping Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total | Total Cofinantare |
|--|--|-----------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Lucrari la Sursa de Apa (WSa) | | | | | | | | |
| TR-VI-WSa-01 | Completarea sistemului SCADA si interconectarea cu Etapa I | 1 | 2014 | 0 € | 157.500 € | 144.375 € | 301.875 € | 301.875 € |
| TR-VI-WSa-02 | Puturi noi | 5 | 2014 | 36.094 € | 72.188 € | 36.094 € | 144.375 € | 144.375 € |
| Lucrari Retele Aductiune si Distributie (WSc) | | | | | | | | |
| TR-VI-WSc-01 | Reabilitare retea distributie Dn 250, PE (1) | 2.640 | 2014 | | | 138.600 € | 138.600 € | 0 € |
| TR-VI-WSc-02 | Reabilitare retea distributie Dn 110, PE (1) | 5.414 | 2017 | | | 193.280 € | 193.280 € | 0 € |
| TR-VI-WSc-03 | Reabilitare retea distributie Dn 160, PE (1) | 2.220 | 2017 | | | 88.578 € | 88.578 € | 0 € |
| TR-VI-WSc-04 | Reabilitarea hidrantilor - subteran (1) | 3 | 2014 | | | 1.260 € | 1.260 € | 0 € |
| TR-VI-WSc-05 | Reabilitare bransamente apa OD32x2.3, PE (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN25) (1) | 250 | 2014 | 45.478 € | | 84.459 € | 129.938 € | 0 € |
| TR-VI-WSc-06 | Extindere retea distributie Dn 110, PE (1) | 36.850 | 2014 | | | 1.315.545 € | 1.315.545 € | 1.315.545 € |
| TR-VI-WSc-07 | Extindere retea distributie Dn 125, PE (1) | 0 | 2014 | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| TR-VI-WSc-08 | Extindere retea distributie Dn 160, PE (1) | 11.650 | 2014 | | | 464.835 € | 464.835 € | 464.835 € |
| TR-VI-WSc-9 | Extindere retea distributie Dn 200, PE (1) | 0 | 2014 | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| TR-VI-WSc-10 | Bransamente noi Dn32x2.3, PE (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN25) (1) | 1.200 | 2014 | 218.295 € | | 405.405 € | 623.700 € | 623.700 € |
| TR-VI-WSc-11 | hidranti noi - suprateran (1) | 6 | 2014 | | | 2.520 € | 2.520 € | 2.520 € |

| Componente | Descriere | Cantitate | Anul de Implementare | Lucrari Civile | Echipping Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total | Total Cofinantare |
|--------------------------|---|-----------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Canalizare (WWa) | | | | | | | | |
| TR-VI-WWa-01 | Extindere colector canalizare Dn 200 (1) | 9.400 | 2015 | | | 454.020 € | 454.020 € | 454.020 € |
| TR-VI-WWa-02 | Extindere colector canalizare Dn 300 (1) | 29.600 | 2015 | | | 2.113.440 € | 2.113.440 € | 2.113.440 € |
| TR-VI-WWa-03 | Extindere racorduri DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300) (1) | 1.300 | 2015 | 310.538 € | | 576.713 € | 887.250 € | 887.250 € |
| TR-VI-WWa-04 | Reabilitare colector apa uzata Dn 400 mm (devierea din proprietati private) | 2.770 | 2015 | | | 221.046 € | 221.046 € | 0 € |
| TR-VI-WWa-05 | colector nou de canalizare - DN 200 mm (1) | 1.200 | 2016 | | | 57.960 € | 57.960 € | 0 € |
| TR-VI-WWa-06 | colector nou de canalizare - DN 300 mm (1) | 7.800 | 2016 | | | 556.920 € | 556.920 € | 0 € |
| TR-VI-WWa-07 | colector nou de canalizare - DN 400 mm (1) | 2.400 | 2016 | | | 191.520 € | 191.520 € | 0 € |
| TR-VI-WWa-08 | colector nou de canalizare - DN 500 mm (1) | 850 | 2016 | | | 85.680 € | 85.680 € | 0 € |
| TR-VI-WWa-09 | racord nou de canalizare DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300) (1) | 910 | 2016 | 403.699 € | | 217.376 € | 621.075 € | 0 € |
| TR-VI-WWa-10 | SPAU Noua (1) | 2 | 2016 | 92.624 € | 28.945 € | 71.398 € | 192.967 € | 0 € |
| Statie de Epurare | | | | | | | | |
| TR-VI-WWb-01 | Statie de Epurare Blejesti (2) | 5000 | 2016 | 1.161.000 € | 580.500 € | 193.500 € | 1.935.000 € | 0 € |
| TR-VI-WWb-02 | Completarea sistemului SCADA si interconectarea la Etapa I | 1 | 2016 | 0 € | 157.500 € | 0 € | 157.500 € | 157.500 € |
| | | | | | | Total | 14.520.005 € | 10.106.182 € |

*Lungimile in metri

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Tiganesti

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|--------------------------------------|--|-----|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1.a | Statie de Epurare | Construirea Statiei de Epurare Tiganesti | LS | 6.000 | 351 | 2.106.000 | 0 | 2.106.000 | 0 | 2.106.000 | 0 |
| | | echipamente electrice | LS | 1 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 2.1.b | Statie de Epurare | Construirea Statiei de Epurare Brinceni | LS | 3.300 | 351 | 1.158.300 | 0 | 1.158.300 | 0 | 0 | 1.158.300 |
| | | echipamente electrice | LS | 1 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 |
| 2.3 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 3 | 96.483 | 289.450 | 0 | 289.450 | 0 | 289.450 | 0 |
| 2.4 | Retea Canalizare inclusiv colectoare | Retea noua de canalizare | m | 38.662 | 77.41 | 4.267.273 | 0 | 4.267.273 | 0 | 2.992.959 | 1.274.314 |
| | | Racorduri noi canalizare | buc | 2.567 | 702 | 1.802.588 | 0 | 1.802.588 | 0 | 1.802.598 | 0 |
| TOT | Total | | | | | 9.693.621 | 0 | 9.693.621 | 0 | 7.226.007 | 2.467.614 |

Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului: „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman”

Planul de investitii (in €uro)

Judet: TELEORMAN

(preturi 2011)

Aglomerarea: Tiganesti

Localitatile componente: Tiganesti (1)

| Componente | Descriere | Cantitate | Anul de Implementare | Lucrari Civile | Echipping Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total | Total Cofinantare |
|--|---|-----------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Lucrari la Sursa de Apa (WSa) | | | | | | | | |
| Lucrari Statia de Tratare (WSb) | | | | | | | | |
| Lucrari Retele Aductiune si Distributie (WSc) | | | | | | | | |
| Canalizare (WWa) | | | | | | | | |
| TR-TI-WWa-01 | Colector nou de canalizare - DN 200 mm (1) | 4.900 | 2014 | | | 236.670 € | 236.670 € | 151.469 € |
| TR-TI-WWa-02 | Colector nou de canalizare - DN 300 mm (1) | 31.850 | 2014 | | | 2.274.090 € | 2.274.090 € | 1.455.418 € |
| TR-TI-WWa-03 | Colector nou de canalizare - DN 400 mm (1) | 9.800 | 2014 | | | 782.040 € | 782.040 € | 500.506 € |
| TR-TI-WWa-04 | Colector nou de canalizare - DN 500 mm (1) | 2.450 | 2014 | | | 246.960 € | 246.960 € | 158.054 € |
| TR-TI-WWa-05 | Racord nou de canalizare DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300) (1) | 2.565 | 2014 | 1.137.898 € | | 612.714 € | 1.750.613 € | 1.120.392 € |
| TR-TI-WWa-06 | SPAU Noua (1) | 3 | 2015 | 138.936 € | 43.418 € | 107.097 € | 289.450 € | 192.967 € |
| TR-TI-WWa-07 | conducte noi de refulare - OD 110x6.6, PE (1) | 2.500 | 2015 | | | 286.125 € | 286.125 € | 286.125 € |
| TR-TI-WWa-08 | Subatraversarea cursurilor de apa (1) | 2 | 2015 | 51.975 € | | | 51.975 € | 25.988 € |
| Statie de Epurare | | | | | | | | |
| TR-TI-WWb-01 | Racord electric (inclusiv linie electrica principala, post trafo si tablou electric) (1) | 1 | 2015 | 7.000 € | 28.000 € | 0 € | 35.000 € | 35.000 € |
| TR-TI-WWb-02 | Construirea Statiei de Epurare Tiganesti (1) | 6000 | 2015 | 1.263.600 € | 631.800 € | 210.600 € | 2.106.000 € | 2.106.000 € |
| TR-TI-WWb-03 | Racord electric (inclusiv linie electrica principala, post trafo si tablou electric) (1) | 1 | 2015 | 7.000 € | 28.000 € | 0 € | 35.000 € | 0 € |
| TR-TI-WWb-04 | Construirea Statiei de Epurare (1) | 3300 | 2015 | 694.980 € | 347.490 € | 115.830 € | 1.158.300 € | 0 € |
| *Lungimile in metri | | | | | | Total | 9.693.621 € | 7.226.007 € |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Orbeasca

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|--------------------------------------|---|-----|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Sistem SCADA | LS | 1 | 210.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | mc | 1.500 | 147 | 220.500 | 0 | 220.500 | 0 | 220.500 | 0 |
| 1.4 | Statii de Pompare | Extindere - statie pompare | buc | 3 | 74.342,10 | 223.026 | 0 | 223.026 | 0 | 223.026 | 0 |
| 1.5 | Rețele de Aductiune si Distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 44.900 | 42,87 | 1.925.070 | 0 | 1.925.070 | 0 | 1.925.070 | 0 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 3.064 | 519,29 | 1.591.118 | 0 | 1.591.118 | 0 | 1.591.118 | 0 |
| | | Subtraversarea cursuri de apa (drumuri, cai ferate) | buc | 4 | 10.899,00 | 43.596 | 0 | 43.596 | 0 | 43.596 | 0 |
| | | Contoare de apa si lucrari civile asoc. | buc | 5 | 11.550 | 57.750 | 0 | 57.750 | 0 | 57.750 | 0 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | PE | 7.800 | 339 | 2.644.200 | 0 | 2.644.200 | 0 | 2.644.200 | 0 |
| | | Racord electric | LS | 1 | 36.750 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 |
| 2.3 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 3 | 96.483 | 289.450 | 0 | 289.450 | 0 | 289.450 | 0 |
| 2.4 | Rețea Canalizare inclusiv colectoare | Extindere - retea de canalizare | m | 39.900 | 73 | 2.892.960 | 0 | 2.892.960 | 0 | 2.892.960 | 0 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 2.434 | 683 | 1.661.205 | 0 | 1.661.205 | 0 | 1.661.205 | 0 |
| | | Subtraversarea cursuri de apa | Buc | 4 | 25.988 | 103.950 | 0 | 103.950 | 0 | 103.950 | 0 |
| TOT | Total | | | | | 11.899.575 | 0 | 11.899.575 | 0 | 11.899.575 | 0 |

Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului: „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman”

Planul de investitii (in Euro)

Judet: **TELEORMAN** (preturi 2011)

Aglomerarea: **Orbeasca**

Localitati componente: **Orbeasca de Sus (1), Orbeasca de Jos (2), Laceni (3)**

| Component | Description | Cantitate | Anul de Implementare | Perioada de Construire | Lucrari Civile | Echipament Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total Cofinantare |
|--|--|-----------|----------------------|------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| Lucrari la Sursa de Apa (WSa) | | | | | | | | |
| TR-OR-WSa-01 | Sistem SCADA echipamente, instalare si implementare (1), (2), (3) | 1 €/cap | 2014 | 1 | | 210.000 € | | 210.000 € |
| Lucrari Statia de Tratare (WSb) | | | | | | | | |
| TR-OR-WSb-01 | Rezervor nou Stocare 1500 mc (1), (2), (3) | 1.500 | 2014 | 1 | 132.300 € | 66.150 € | 22.050 € | 220.500 € |
| Lucrari Retele Aductiune si Distributie (WSc) | | | | | | | | |
| TR-OR-WSc-01 | Coducta de refulare Dn 110 mm (1), (2), (3) | 6.000 | 2014 | 1 | | | 485.100 € | 485.100 € |
| TR-OR-WSc-02 | Retea noua de distributie Dn 110, PE (1), (2), (3) | 21.400 | 2015 | 3 | | | 763.980 € | 763.980 € |
| TR-OR-WSc-03 | Retea noua de distributie Dn 125, PE (1), (2), (3) | 13.600 | 2015 | 3 | | | 514.080 € | 514.080 € |
| TR-OR-WSc-04 | Retea noua de distributie Dn 160, PE (1), (2), (3) | 2.700 | 2015 | 3 | | | 107.730 € | 107.730 € |
| TR-OR-WSc-05 | Retea noua de distributie Dn 200, PE (1), (2), (3) | 1.200 | 2015 | 3 | | | 54.180 € | 54.180 € |
| TR-OR-WSc-06 | Bransamente noi Dn32x2.3, PE (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN20) (1), (2), (3) | 3.050 | 2015 | 3 | 554.833 € | | 1.030.404 € | 1.585.238 € |
| TR-OR-WSc-07 | Hidranti noi - suprateran (1), (2), (3) | 14 | 2014 | 3 | | | 5.880 € | 5.880 € |
| TR-OR-WSc-08 | Noua Statie de Pompate, inclusiv echipamente (1), (2), (3) | 3 | 2014 | 3 | 89.211 € | 100.362 € | 33.454 € | 223.026 € |
| TR-OR-WSc-09 | Subatraversarea cursurilor mici de apa | 4 | 2014 | 3 | 43.596 € | | | 43.596 € |
| TR-OR-WSc-10 | Achizitionarea si instalarea contoarelor de apa si lucrari civile asociate | 5 | 2015 | 3 | 23.100 € | 34.650 € | | 57.750 € |
| Canalizare (WWa) | | | | | | | | |
| TR-OR-WWa-01 | Colector nou de canalizare - DN 200 mm (1), (2), (3) | 3.800 | 2016 | 3 | | | 183.540 € | 183.540 € |
| TR-OR-WWa-02 | Colector nou de canalizare - DN 300 mm (1), (2), (3) | 25.300 | 2016 | 3 | | | 1.806.420 € | 1.806.420 € |
| TR-OR-WWa-03 | Colector nou de canalizare - DN 400 mm (1), (2), (3) | 7.700 | 2016 | 3 | | | 614.460 € | 614.460 € |
| TR-OR-WWa-04 | Colector nou de canalizare - DN 500 mm (1), (2), (3) | 1.900 | 2016 | 3 | | | 191.520 € | 191.520 € |
| TR-OR-WWa-05 | Racord nou de canalizare DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300) (1), (2), (3) | 2.434 | 2016 | 3 | 1.079.783 € | | 581.422 € | 1.661.205 € |
| TR-OR-WWa-06 | SPAU Noua (1), (2), (3) | 3 | 2016 | 3 | 138.936 € | 43.418 € | 107.097 € | 289.450 € |
| | conducte noi de refulare - OD 110x6.6, PE (1), (2), (3) | 1.200 | 2016 | 3 | | | 97.020 € | 97.020 € |
| | Subatraversarea cursurilor de apa (1), (2), (3) | 4 | 2016 | 3 | 103.950 € | | | 103.950 € |
| Statie de Epurare | | | | | | | | |
| TR-OR-WWb-01 | Racord electric (inclusiv linie electrica principala, post trafo si tablou electric) (1) | 1 | 2017 | 1 | 7.350 € | 29.400 € | | 36.750 € |
| TR-OR-WWb-02 | Construirea Statiei de Epurare Laceni (1), (2), (3) | 7.800 | 2017 | 2 | 1.586.520 € | 793.260 € | 264.420 € | 2.644.200 € |
| | *Lungimile in metri | | | | | | Total | 11.899.575 € |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Poroschia

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|---------|-------------------------------------|---------------------|-----|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Statie de Pompare | Statii de pompare | buc | 2 | 178.500 | 357.000 | 0 | 357.000 | 0 | 0 | 357.000 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Retea de canalizare | m | 19.461 | 73 | 1.420.268 | 0 | 1.420.268 | 0 | 0 | 1.420.268 |
| | | Racorduri | buc | 1.504 | 750 | 1.127.700 | 0 | 1.127.700 | 0 | 0 | 1.127.700 |
| TOT | Total | | | | | 2.904.968 | 0 | 2.904.968 | 0 | 0 | 2.904.968 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Islaz

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | SEAU noua | PE | 5.200 | 404 | 2.100.800 | 0 | 2.100.800 | 0 | 2.100.800 | 0 |
| | | Racord electric | LS | 1 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 2 | 96.483 | 192.967 | 0 | 192.967 | 0 | 192.967 | 0 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 44.700 | 72 | 3.235.155 | 0 | 3.235.155 | 0 | 3.235.155 | 0 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 1.441 | 735 | 1.059.398 | 0 | 1.059.398 | 0 | 1.059.398 | 0 |
| TOT | Total | | | | | 6.623.319 | 0 | 6.623.319 | 0 | 6.623.319 | 0 |

Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului: „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman”

Planul de investitii (in €uro)

Judet: **TELEORMAN**

(preturi 2011)

Aglomerarea: **Islaz**

Localitati componente: **Islaz (1)**

| Component | Description | Cantitate | Anul de Implementare | Perioada de Construire | Lucrari Civile | Echipament Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total Cofinantare |
|--|---|-----------|----------------------|------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| Lucrari la Sursa de Apa (WSa) | | | | | | | | |
| Lucrari Statia de Tratare (WSb) | | | | | | | | |
| Lucrari Retele Aductiune si Distributie (WSc) | | | | | | | | |
| Canalizare (WWa) | | | | | | | | |
| TR-IS-WWa-01 | Colector nou de canalizare - DN 200 mm (1), | 4.400 | 2.015 € | 3 € | | | 212.520 € | 212.520 € |
| TR-IS-WWa-02 | Colector nou de canalizare - DN 300 mm (1) | 28.600 | 2.015 € | 3 € | | | 2.042.040 € | 2.042.040 € |
| TR-IS-WWa-03 | Colector nou de canalizare - DN 400 mm (1) | 8.800 | 2.015 € | 3 € | | | 702.240 € | 702.240 € |
| TR-IS-WWa-04 | Colector nou de canalizare - DN 500 mm (1) | 2.200 | 2.015 € | 3 € | | | 221.760 € | 221.760 € |
| TR-IS-WWa-05 | Racord nou de canalizare DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300 (1) | 1.438 | 2.015 € | 3 € | 637.933 € | | 343.502 € | 981.435 € |
| TR-IS-WWa-06 | SPAU Noua (1) | 2 | 2.016 € | 3 € | 125.428 € | | 67.538 € | 192.967 € |
| TR-IS-WWa-07 | conducte noi de refulare - DN 110x6.6, PE (1) | 700 | 2.016 € | 3 € | 27.166 € | 8.489 € | 20.940 € | 56.595 € |
| TR-IS-WWa-08 | Subtraversarea cursurilor de apa (drumuri, cai ferate) (1) | 3 | 2.016 € | 3 € | | | 77.963 € | 77.963 € |
| Statie de Epurare | | | | | | | | |
| TR-IS-WWb-01 | Racord electric (inclusiv linie electrica principala, post trafo si tablou electric) (1) | 1 | 2.017 € | 3 € | 7.000 € | 28.000 € | | 35.000 € |
| TR-IS-WWb-02 | Construirea Statiei de Epurare Islaz | 5.200 | 2.017 € | 3 € | 1.260.480 € | 630.240 € | 210.080 € | 2.100.800 € |
| | | | | | | | Total | 6.623.319 € |

*Lungimile in metri

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Magura

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Statie de Tratare | Rezervor Stocare | mc | 866 | 158 | 136.500 | 0 | 136.500 | 0 | 136.500 | 0 |
| 1.4 | Statii de Pompare | Statii pompare | buc | 2 | 26.250 | 52.500 | 0 | 52.500 | 0 | 52.500 | 0 |
| 1.5 | Rețele de Aductiune si Distributie | Aductiune si retea de distributie apa | m | 14.932 | 67 | 1.007.370 | 0 | 1.007.370 | 0 | 1.007.370 | 0 |
| | | Bransamente, hidranti | buc | 744 | 627 | 467.096 | 0 | 467.096 | 0 | 467.096 | 0 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | SEAU Purani | LS | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 |
| | | Racord electric | LS | 1 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 2.3 | Statie de Pompare | Statii de pompare | buc | 4 | 96.483 | 385.934 | 0 | 385.934 | 0 | 385.934 | 0 |
| 2.4 | Rețea Canalizare inclusiv colectoare | Rețea de canalizare | m | 24.100 | 73 | 1.749.090 | 0 | 1.749.090 | 0 | 1.749.090 | 0 |
| | | Racorduri | buc | 1.604 | 746 | 1.195.950 | 0 | 1.195.950 | 0 | 1.195.950 | 0 |
| TOT | Total | | | | | 6.729.440 | 0 | 6.729.440 | 0 | 6.729.440 | 0 |

Planul de investitii (in €uro)

Judet: **TELEORMAN**

(preturi 2011)

Aglomerarea: **Magura**

Localitati componente: **Magura (1), Vitanesti (2), Purani (3)**

| Component | Description | Cantitate | Anul de Implementare | Perioada de Construire | Lucrari Civile | Echipping Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total Cofinantare |
|--|---|-----------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Lucrari la Sursa de Apa (WSa) | | | | | | | | |
| Lucrari Statie de Tratare (WSb) | | | | | | | | |
| Lucrari Retele Aductiune si Distributie (WSc) | | | | | | | | |
| TR-MA-WSc-01 | Conducta de aductiune DN 200 mm | 5200 | 2016 | 3 | | | 873.600 € | 873.600 € |
| TR-MA-WSc-02 | Rezervor nou Stocare 1 X 1000 mc si 1 x 300 mc (2), (3) | 1300 | 2016 | 3 | 122.850 € | 61.425 € | 20.475 € | 204.750 € |
| TR-MA-WSc-03 | Retea noua de distributie Dn 110, PE (2), (3) | 9000 | 2016 | 3 | | | 321.300 € | 321.300 € |
| TR-MA-WSc-04 | Retea noua de distributie Dn 125, PE (2), (3) | 6500 | 2016 | 3 | | | 245.700 € | 245.700 € |
| TR-MA-WSc-05 | Retea noua de distributie Dn 160, PE (2), (3) | 1200 | 2017 | 3 | | | 47.880 € | 47.880 € |
| TR-MA-WSc-06 | Retea noua de distributie Dn 200, PE (2), (3) | 500 | 2017 | 3 | | | 22.575 € | 22.575 € |
| TR-MA-WSc-07 | Bransamente noi Dn32x2.3, PE (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN25) (2), (3) | 1100 | 2017 | 3 | 200.104 € | | 371.621 € | 571.725 € |
| TR-MA-WSc-08 | Hidranti noi - suprateran, (2), (3) | 6 | 2017 | 3 | | | 2.520 € | 2.520 € |
| TR-MA-WSc-09 | Hidranti noi - subteran (2), (3) | 0 | 2017 | 3 | | | 0 € | 0 € |
| TR-MA-WSc-10 | Noua Statie de Pompare, inclusiv echipamente (2), (3) | 3 | 2017 | 3 | 27.563 € | 47.250 € | 3.938 € | 78.750 € |
| TR-MA-WSc-11 | Furnizarea si instalarea vanei de reducere a presiunii (PRV) si lucrari civile asociate (2), (3) | 1 | 2017 | 3 | 10.899 € | | | 10.899 € |
| TR-MA-WSc-12 | Supratraversarea cursurilor de apa (2), (3) | 4 | 2017 | 3 | 18.480 € | 27.720 € | | 46.200 € |
| TR-MA-WSc-13 | Achizitionarea si instalarea contoarelor de apa si lucrari civile asociate (2), (3) | 6 | 2017 | 3 | 27.720 € | 41.580 € | | 69.300 € |
| Canalizare (WWa) | | | | | | | | |
| TR-MA-WWa-01 | Colector nou de canalizare - DN 200 mm (1), (2) (3) | 2300 | 2016 | 3 | | | 111.090 € | 111.090 € |
| TR-MA-WWa-02 | Colector nou de canalizare - DN 300 mm (1), (2)(3) | 15000 | 2016 | 3 | | | 1.071.000 € | 1.071.000 € |
| TR-MA-WWa-03 | Colector nou de canalizare - DN 400 mm (1), (2),(3) | 4500 | 2016 | 3 | | | 359.100 € | 359.100 € |
| TR-MA-WWa-04 | Colector nou de canalizare - DN 500 mm (1), (2),(3), | 1100 | 2017 | 3 | | | 110.880 € | 110.880 € |
| TR-MA-WWa-05 | Racord nou de canalizare DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300 (1), (2),(3) | 1600 | 2017 | 3 | | | 1.092.000 € | 1.092.000 € |
| TR-MA-WWa-06 | SPAU Noua (1), (2), (3), | 4 | 2017 | 3 | 250.857 € | | 135.077 € | 385.934 € |
| TR-MA-WWa-07 | conducte noi de refulare - OD 110x6.6, PE (1), (2), (3) | 1200 | 2017 | 3 | 46.570 € | 14.553 € | 35.897 € | 97.020 € |
| TR-MA-WWa-08 | Subtraversarea cursurilor de apa (drumuri, cai ferate) (1), (2), (3) | 4 | 2017 | 3 | | | 103.950 € | 103.950 € |
| Statie de Epurare | | | | | | | | |
| TR-PI-WWb-01 | Racord electric (inclusiv linie electrica principala, post trafo si tablou electric) (3) | 1 | 2018 | 3 | 7.000 € | 28.000 € | | 35.000 € |
| TR-PI-WWb-02 | Construirea Statiei de Epurare Purani | 1 | 2018 | 3 | 1.020.000 € | 510.000 € | 170.000 € | 1.700.000 € |
| | | | | | | | Total | 6.729.440 € |

*Lungimile in metri

JDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Traian

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | buc. | 6 | 31.763 | 190.575 | 0 | 190.575 | 0 | 190.575 | 0 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | LS | 2 | 80.875 | 161.750 | 0 | 161.750 | 0 | 161.750 | 0 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | buc | 4 | 49.718 | 198.870 | 0 | 198.870 | 0 | 198.870 | 0 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | mc | 1.000 | 147 | 147.000 | 0 | 147.000 | 0 | 147.000 | 0 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc. | 5 | 35.868 | 179.342 | 0 | 179.342 | 0 | 179.342 | 0 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 22.100 | 41 | 914.025 | 0 | 914.025 | 0 | 914.025 | 0 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 1.422 | 580 | 825.279 | 0 | 825.279 | 0 | 825.279 | 0 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | LS | 1 | | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 4 | 96.483 | 385.934 | 0 | 385.934 | 0 | 385.934 | 0 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 23.600 | 62 | 1.460.970 | 0 | 1.460.970 | 0 | 1.460.970 | 0 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 1.405 | 680 | 955.500 | 0 | 955.500 | 0 | 955.500 | 0 |
| | | Subtraversarea cursurilor de apa | buc | 5 | 25.988 | 129.938 | 0 | 129.938 | 0 | 129.938 | 0 |
| TOT | Total | | | | | 7.185.932 | 0 | 7.185.932 | 0 | 7.185.932 | 0 |

Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului: „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman”

Planul de investitii (in Euro)

Judet: **TELEORMAN** (preturi 2011)
 Aglomerarea: **Traian**
 Localitati componente: **Traian (1), Seaca (2), Navodari (3)**

| Component | Description | Cantitate | Anul de Implementare | Perioada de Construire | Lucrari Civile | Echipament Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total Cofinantare |
|--|--|-----------|----------------------|------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| Lucrari la Sursa de Apa (WSa) | | | | | | | | |
| TR-TN-WSa-01 | Puturi noi pentru localitatile (1), (2), (3) ; Q= 7.25 l/s | 3 | 2014 | 2 | 21.656 € | 43.313 € | 21.656 € | 86.625 € |
| TR-TN-WSa-02 | Racord electric (inclusiv linie electrica principala, post trafo si tablou electric (1), (2), (3) | 1 | 2014 | 2 | | 36.750 € | | 36.750 € |
| TR-TN-WSa-03 | Imprejmuirea Zonei de protectie sanitara pentru sursele de apa (1), (2), (3) | 3 | 2014 | 2 | 31.185 € | 72.765 € | | 103.950 € |
| TR-TN-WSa-04 | Sistem SCADA - echipamente, instalare si implementare (1), (2), (3) | 1 | 2014 | 2 | 125.000 € | | | 125.000 € |
| Lucrari Statia de Tratare (WSb) | | | | | | | | |
| TR-TN-WSb-01 | Noua statie de clorinare, inclusiv echipament (1), (2), (3) | 1 | 2014 | 2 | 38.808 € | 58.212 € | | 97.020 € |
| TR-TN-WSb-02 | Laborator inclusiv cladire si echipamente (1), (2), (3) | 1 | 2014 | 2 | 31.500 € | 47.250 € | | 78.750 € |
| TR-TN-WSb-03 | Rezervor nou Stocare 1 X 1000 mc (1), (2), (3) | 1.000 | 2014 | 2 | 88.200 € | 44.100 € | 14.700 € | 147.000 € |
| TR-TN-WSb-04 | Noua Statie de Pompare, inclusiv echipamente (2), (3) | 1 | 2014 | 2 | 33.454 € | 37.171 € | 3.717 € | 74.342 € |
| TR-TN-WSb-05 | Achizitionarea si instalarea contoarelor de apa si lucrari civile asociate (1), (2), (3) | 2 | 2014 | 2 | 9.240 € | | 13.860 € | 23.100 € |
| Lucrari Retele Aductiune si Distributie (WSc) | | | | | | | | |
| TR-TN-WSc-01 | Conducta refulare DN 110 mm | 1.900 | 2015 | 3 | | | 153.615 € | 153.615 € |
| TR-TN-WSc-02 | Retea noua de distributie Dn 110, PE (1), (2), (3) | 13.600 | 2015 | 3 | | | 485.520 € | 485.520 € |
| TR-TN-WSc-03 | Retea noua de distributie Dn 160, PE (1), (2), (3) | 4.400 | 2015 | 3 | | | 175.560 € | 175.560 € |
| TR-TN-WSc-04 | Retea noua de distributie Dn 200, PE (1), (2), (3) | 2.200 | 2015 | 3 | | | 99.330 € | 99.330 € |
| TR-TN-WSc-05 | Bransamente noi Dn32x2.3, PE (inclusiv livrarea si instalarea contoarelor de apa in camine DN25) (1), (2), (3) | 1.400 | 2015 | 3 | 254.678 € | | 472.973 € | 727.650 € |
| TR-TN-WSc-06 | Hidranti noi - suprateran (1), (2), (3) | 14 | 2016 | 3 | | | 5.880 € | 5.880 € |
| TR-TN-WSc-07 | Noua Statie de Pompare, inclusiv echipamente (1), (2), (3) | 4 | 2016 | 3 | 36.750 € | 63.000 € | 5.250 € | 105.000 € |
| TR-TN-WSc-08 | Furnizarea si instalarea vanei de reducere a presiunii (PRV) si lucrari civile asociate (2), (3) | 1 | 2016 | 3 | 10.899 € | | | 10.899 € |
| TR-TN-WSc-09 | Supratraversarea cursurilor de apa (2), (3) | 4 | 2016 | 3 | 18.480 € | 27.720 € | | 46.200 € |
| TR-TN-WSc-10 | Achizitionarea si instalarea contoarelor de apa si lucrari civile asociate (1), (2), (3) | 3 | 2016 | 3 | 13.860 € | 20.790 € | | 34.650 € |

| Component | Description | Cantitate | Anul de Implementare | Perioada de Construire | Lucrari Civile | Echipament Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total Cofinantare |
|--------------------------|---|-----------|----------------------|------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| Canalizare (WWa) | | | | | | | | |
| TR-TN-WWa-01 | Colector nou de canalizare - DN 250 mm (1), (2) (3) | 15.400 | 2015 | 3 | | | 840.840 € | 840.840 € |
| TR-TN-WWa-02 | Colector nou de canalizare - DN 300 mm (1), (2) (3) | 4.300 | 2015 | 3 | | | 307.020 € | 307.020 € |
| TR-TN-WWa-03 | Colector nou de canalizare - DN 400 mm(1), (2) (3) | 2.100 | 2015 | 3 | | | 167.580 € | 167.580 € |
| TR-TN-WWa-04 | Racord nou de canalizare DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300 (1), (2) (3) | 1.400 | 2015 | 3 | 621.075 € | | 334.425 € | 955.500 € |
| TR-TN-WWa-05 | SPAU Noua (1), (2), (3), (7) | 4 | 2016 | 3 | 250.857 € | | 135.077 € | 385.934 € |
| TR-TN-WWa-06 | conducte noi de refulare - OD 110x6.6, PE (1), (2), (3) | 1.800 | 2016 | 3 | 69.854 € | 21.830 € | 53.846 € | 145.530 € |
| TR-TN-WWa-07 | Subtraversarea cursurilor de apa (drumuri, cai ferate) (1), (2), (3) | 5 | 2016 | 3 | | | 129.938 € | 129.938 € |
| Statie de Epurare | | | | | | | | |
| TR-TN-WWb-01 | Racord electric (inclusiv linie electrica principala, post trafo si tablou electric) (1), (2), (3) | 1 | 2017 | 3 | 7.350 € | 29.400 € | | 36.750 € |
| TR-TN-WWb-02 | Construirea Statiei de Epurare Traian | 1 | 2017 | 3 | 960.000 € | 480.000 € | 160.000 € | 1.600.000 € |
| | | | | | | | Total | 7.185.932 € |

*Lungimile in metri

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Draganesti-Vlasca

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|---------|-------------------------------------|--|-----|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | PE | 4.100 | 322 | 1.320.000 | 0 | 1.320.000 | 0 | 1.320.000 | |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 4 | 96.483 | 385.934 | 0 | 385.934 | 0 | 385.934 | 0 |
| 2.3 | Rețea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - rețea de canalizare | m | 16.500 | 68 | 1.126.545 | 0 | 1.126.545 | 0 | 1.126.545 | 0 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 1.045 | 683 | 713.213 | 0 | 713.213 | 0 | 713.213 | 0 |
| | | Subatraversarea cursurilor mici de apa | buc | 5 | 25.988 | 129.938 | 0 | 129.938 | 0 | 129.938 | 0 |
| TOT | Total | | | | | 3.710.629 | 0 | 3.710.629 | 0 | 3.710.629 | 0 |

Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului: „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman”

Plan de investitii (in Euro)

Judet: **TELEORMAN** (preturi 2011)
 Aglomerarea: **Draganesti-Vlasca**
 Localitati componente: **Draganesti-Vlasca (1)**

| Component | Description | Cantitate | Anul de Implementare | Perioada de Construire | Lucrari Civile | Echipament Electro - Mecanic | Lucrari Retele | Total |
|--|--|-----------|----------------------|------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| Lucrari la Sursa de Apa (WSa) | | | | | | | | |
| Lucrari Statia de Tratare (WSb) | | | | | | | | |
| Lucrari Retele Aductiune si Distributie (WSc) | | | | | | | | |
| Canalizare (WWa) | | | | | | | | |
| TR-DV-WWa-01 | Colector nou de canalizare - DN 250 mm (1) | 5.600 | 2014 | 3 | | | 305.760 € | 305.760 € |
| TR-DV-WWa-02 | Colector nou de canalizare - DN 300 mm (1) | 2.200 | 2014 | 3 | | | 157.080 € | 157.080 € |
| TR-DV-WWa-03 | Colector nou de canalizare - DN 350 mm (1) | 2.200 | 2014 | 3 | | | 166.320 € | 166.320 € |
| TR-DV-WWa-04 | Colector nou de canalizare - DN 400 mm (1) | 1.100 | 2014 | 3 | | | 87.780 € | 87.780 € |
| TR-DV-WWa-05 | Racord nou de canalizare DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300 (1) | 765 | 2014 | 3 | 339.373 € | | 182.739 € | 522.113 € |
| TR-DV-WWa-06 | SPAU Noua (1) | 4 | 2014 | 3 | 250.857 € | | 135.077 € | 385.934 € |
| TR-DV-WWa-07 | conducte noi de refulare - OD 110x6.6, PE (1) | 1.300 | 2014 | 3 | 50.450 € | 15.766 € | 38.889 € | 105.105 € |
| TR-DV-WWa-08 | Subtraversarea cursurilor de apa (drumuri, cai ferate) (1) | 5 | 2015 | 3 | | | 129.938 € | 129.938 € |
| TR-DV-WWa-09 | Reabilitare colector canalizare Dn 500 (1) | 400 | 2015 | 2 | | | 40.320 € | 40.320 € |
| TR-DV-WWa-10 | Reabilitare conducta canalizare Dn 300 (1) | 3.700 | 2015 | 2 | | | 264.180 € | 264.180 € |
| TR-DV-WWa-11 | Reabilitare racorduri canalizare DN 150, PE (inclusiv camin inspectie ape uzate DN 300 (1) | 280 | 2015 | 2 | 124.215 € | | 66.885 € | 191.100 € |
| Statie de Epurare | | | | | | | | |
| TR-DR-WWb-01 | Racord electric (inclusiv linie electrica principala, post trafo si tablou electric) (1) | 1 | 2015 | 3 | 7.000 € | 28.000 € | | 35.000 € |
| TR-PI-WWb-02 | Reabilitare Statiei de Epurare | 4.100 | 2015 | 3 | 792.000 € | 396.000 € | 132.000 € | 1.320.000 € |
| | | | | | | | Total | 3.710.629 € |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Mavrodin

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Statie de Tratare | Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 434 | 158 | 68.250 | 0 | 68.250 | 0 | 68.250 | 0 |
| 1.4 | Statii de Pompare | Statii pompare | <i>buc</i> | 1 | 26.250 | 26.250 | 0 | 26.250 | 0 | 26.250 | 0 |
| 1.5 | Rețele de Aductiune si Distributie | Aductiune si retea de distributie apa | <i>m</i> | 7.468 | 67 | 503.685 | 0 | 503.685 | 0 | 503.685 | 0 |
| | | Bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 373 | 627 | 233.548 | 0 | 233.548 | 0 | 233.548 | 0 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | SEAU Mavrodin | <i>LS</i> | 1 | 1.530.000 | 1.530.000 | 0 | 1.530.000 | 0 | 1.530.000 | 0 |
| | | Racord electric | <i>LS</i> | 1 | 36.750 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 |
| 2.3 | Statie de Pompare | Statii de pompare | <i>buc</i> | 2 | 96.483 | 192.967 | 0 | 192.967 | 0 | 192.967 | 0 |
| 2.4 | Rețea Canalizare inclusiv colectoare | Rețea de canalizare | <i>m</i> | 23.800 | 76 | 1.800.802 | 0 | 1.800.802 | 0 | 1.800.802 | 0 |
| | | Racorduri | <i>buc</i> | 1.400 | 683 | 955.500 | 0 | 955.500 | 0 | 955.500 | 0 |
| TOT | Total | | | | | 5.347.752 | 0 | 5.347.752 | 0 | 5.347.752 | 0 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Bragadiru

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere - zona captare | buc | 2 | 22.155 | 44.310 | 0 | 44.310 | 0 | 0 | 44.310 |
| | | Extindere - echipamente zona captare | LS | 1 | 131.250 | 131.250 | 0 | 131.250 | 0 | 0 | 131.250 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | buc | 4 | 63.712,50 | 254.850 | 0 | 254.850 | 0 | 0 | 254.850 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | mc | 1.000 | 168,00 | 168.000 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 168.000 |
| 1.4 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc | 6 | 42.097,65 | 252.586 | 0 | 252.586 | 0 | 0 | 252.586 |
| 1.5 | Retele de Aductiune si Distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 41.200 | 38,38 | 1.581.300 | 0 | 1.581.300 | 0 | 0 | 1.581.300 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 2.091 | 541,47 | 1.132.220 | 0 | 1.132.220 | 0 | 0 | 1.132.220 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | LS | 10.800 | 307 | 3.315.600 | 0 | 3.315.600 | 0 | 0 | 3.315.600 |
| | | Reabilitare echipamente electrice | LS | 1 | 36.750 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 | 0 | 36.750 |
| 2.3 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 5 | 96.483,45 | 482.417 | 0 | 482.417 | 0 | 0 | 482.417 |
| 2.4 | Retea Canalizare inclusiv colectoare | Extindere - retea de canalizare | m | 46.200 | 61,98 | 2.863.455 | 0 | 2.863.455 | 0 | 0 | 2.863.455 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 3.364 | 705,07 | 2.371.845 | 0 | 2.371.845 | 0 | 0 | 2.371.845 |
| TOT | Total | | | | | 12.634.583 | 0 | 12.634.583 | 0 | 0 | 12.634.583 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Peretu

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Construirea Statiei de Epurare Peretu | LS | 7.600 | 341 | 2.591.600 | 0 | 2.591.600 | 0 | 0 | 2.591.600 |
| | | Echipamente electrice | LS | 1 | 36.750 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 | 0 | 36.750 |
| 2.3 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 2 | 96.483,45 | 192.967 | 0 | 192.967 | 0 | 0 | 192.967 |
| 2.4 | Retea Canalizare inclusiv colectoare | Extindere - retea de canalizare | m | 27.000 | 72,10 | 1.946.700 | 0 | 1.946.700 | 0 | 0 | 1.946.700 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 2.351 | 682,21 | 1.603.875 | 0 | 1.603.875 | 0 | 0 | 1.603.875 |
| | | Subtraversarea cursurilor mici de apa | buc | 1 | 25.987,50 | 25.988 | 0 | 25.988 | | | 25.988 |
| TOT | Total | | | | | 6.397.879 | 0 | 6.397.879 | 0 | 0 | 6.397.879 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Lunca

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|---------|--------------------------------------|--|-----|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | LS | 8.000 | 336 | 2.688.000 | 0 | 2.688.000 | 0 | 0 | 2.688.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 36.750 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 | 0 | 36.750 |
| 2.3 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 4 | 96.483,45 | 385.934 | 0 | 385.934 | 0 | 0 | 385.934 |
| 2.4 | Retea Canalizare inclusiv colectoare | Extindere - retea de canalizare | m | 27.200 | 74,25 | 2.019.570 | 0 | 2.019.570 | 0 | 0 | 2.019.570 |
| | | Extindere - racorduri, conducte de refulare, Subtraversare | buc | 2.154 | 717,74 | 1.546.020 | 0 | 1.546.020 | 0 | 0 | 1.546.020 |
| TOT | Total | | | | | 6.676.274 | 0 | 6.676.274 | 0 | 0 | 6.676.274 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Plosca

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Fonduri de Coeziune - care urmeaza sa fie dezvoltate in SF

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|--------------------------------------|--|-----|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Echipamente zona captare | LS | 8 | 40.213 | 321.700 | 0 | 321.700 | 0 | 0 | 321.700 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Statie tratare | buc | 2 | 107.500 | 215.000 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 215.000 |
| | | Rezervor Stocare | mc | 1.400 | 126 | 176.400 | 0 | 176.400 | 0 | 0 | 176.400 |
| 1.4 | Statii de Pompare | Statie pompare | buc | 3 | 60.950 | 182.849 | 0 | 182.849 | 0 | 0 | 182.849 |
| 1.5 | Rețele de Aductiune si Distributie | Retea de distributie apa | m | 31.200 | 39 | 1.227.508 | 0 | 1.227.508 | 0 | 0 | 1.227.508 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 2.811 | 541 | 1.519.770 | 0 | 1.519.770 | 0 | 0 | 1.519.770 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | SEAU noua | PE | 8.700 | 328 | 2.853.600 | 0 | 2.853.600 | 0 | 0 | 2.853.600 |
| | | Racord Racord electric (inclusiv linie electrica principala, post trafo si tablou electric) | LS | 1 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 |
| 2.3 | Statie de Pompare | Statie de pompare | buc | 8 | 96.483 | 771.868 | 0 | 771.868 | 0 | 0 | 771.868 |
| 2.4 | Rețea Canalizare inclusiv colectoare | Extindere - rețea de canalizare | m | 18.200 | 72 | 1.317.855 | 0 | 1.317.855 | 0 | 0 | 1.317.855 |
| | | Extindere - racorduri, conducte de refulare, Subtraversare | buc | 1.971 | 695 | 1.370.513 | 0 | 1.370.513 | 0 | 0 | 1.370.513 |
| TOT | Total | | | | | 9.992.062 | 0 | 9.992.062 | 0 | 0 | 9.992.062 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Storobaneasa

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | LS | 6.300 | 462 | 2.910.600 | 0 | 2.910.600 | 0 | 0 | 2.910.600 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 36.750 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 | 0 | 36.750 |
| 2.3 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 4 | 96.483,45 | 385.934 | 0 | 385.934 | 0 | 0 | 385.934 |
| 2.4 | Retea Canalizare inclusiv colectoare | Extindere - retea de canalizare | m | 35.413 | 72,99 | 2.584.663 | 0 | 2.584.663 | 0 | 0 | 2.584.663 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 1.946 | 786,53 | 1.530.585 | 0 | 1.530.585 | 0 | 0 | 1.530.585 |
| TOT | Total | | | | | 7.448.532 | 0 | 7.448.532 | 0 | 0 | 7.448.532 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Dobrotesti

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere - zona captare | buc | 3 | 15.400 | 46.200 | 0 | 46.200 | 0 | 0 | 46.200 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere Rezervor Stocare | mc | 750 | 210 | 157.500 | 0 | 157.500 | 0 | 0 | 157.500 |
| | | Extindere -statie de tratare | buc | 3 | 40.950 | 122.850 | 0 | 122.850 | 0 | 0 | 122.850 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc | 2 | 54.253,50 | 108.507 | 0 | 108.507 | 0 | 0 | 108.507 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 10.825 | 37,63 | 407.321 | 0 | 407.321 | 0 | 0 | 407.321 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 816 | 589,48 | 481.016 | 0 | 481.016 | 0 | 0 | 481.016 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | PE | 6.200 | 457 | 2.833.400 | 0 | 2.833.400 | 0 | 0 | 2.833.400 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 36.750 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 | 0 | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 4 | 96.483,45 | 385.934 | 0 | 385.934 | 0 | 0 | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 23.300 | 62,83 | 1.463.910 | 0 | 1.463.910 | 0 | 0 | 1.463.910 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 1.886 | 763,00 | 1.439.025 | 0 | 1.439.025 | 0 | 0 | 1.439.025 |
| TOT | Total | | | | | 7.482.413 | 0 | 7.482.413 | 0 | 0 | 7.482.413 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Cringeni

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | <i>buc.</i> | 6 | 31.763 | 190.575 | 0 | 190.575 | 0 | 0 | 190.575 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | <i>LS</i> | 2 | 84.000 | 168.000 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 168.000 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | <i>buc</i> | 2 | 84.000 | 168.000 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 168.000 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 1.500 | 219 | 328.650 | 0 | 328.650 | 0 | 0 | 328.650 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 8 | 21.237 | 169.892 | 0 | 169.892 | 0 | 0 | 169.892 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 26.891 | 47 | 1.265.853 | 0 | 1.265.853 | 0 | 0 | 1.265.853 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 1.734 | 504 | 873.863 | 0 | 873.863 | 0 | 0 | 873.863 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>LS</i> | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 36.750 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 | 0 | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 6 | 96.483 | 578.901 | 0 | 578.901 | 0 | 0 | 578.901 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 26.620 | 74 | 1.965.264 | 0 | 1.965.264 | 0 | 0 | 1.965.264 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 1.691 | 787 | 1.331.243 | 0 | 1.331.243 | 0 | 0 | 1.331.243 |
| TOT | Total | | | | | 8.576.990 | 0 | 8.576.990 | 0 | 0 | 8.576.990 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Frasinet

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc. | 3 | 13.650 | 40.950 | 0 | 40.950 | 0 | 0 | 40.950 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 16.600 | 65,85 | 1.093.050 | 0 | 1.093.050 | 0 | 0 | 1.093.050 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 764 | 879,42 | 671.874 | 0 | 671.874 | 0 | 0 | 671.874 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | PE | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 0 | 0 | 1.650.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 36.750 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 | 0 | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 7 | 96.483,45 | 675.384 | 0 | 675.384 | | | 675.384 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 41.200 | 72,64 | 2.992.815 | 0 | 2.992.815 | 0 | 0 | 2.992.815 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 1.550 | 764,13 | 1.184.400 | 0 | 1.184.400 | 0 | 0 | 1.184.400 |
| TOT | Total | | | | | 8.345.223 | 0 | 8.345.223 | 0 | 0 | 8.345.223 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Piatra

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Reabilitare si Extindere SE | LS | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | 1.550.000 | 0 | 0 | 1.550.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 36.750 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 | 0 | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 1 | 96.483,45 | 96.483 | 0 | 96.483 | 0 | 0 | 96.483 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 27.529 | 84,11 | 2.315.590 | 0 | 2.315.590 | 0 | 0 | 2.315.590 |
| | | Reabilitare - retea de canalizare | m | 3.000 | 48,30 | 144.900 | 0 | 144.900 | 0 | 0 | 144.900 |
| | | Extindere - racorduri, Subtraversare | buc | 1.537 | 731,89 | 1.124.918 | 0 | 1.124.918 | 0 | 0 | 1.124.918 |
| TOT | Total | | | | | 5.268.641 | 0 | 5.268.641 | 0 | 0 | 5.268.641 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Botoroaga

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|---|------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | buc. | 4 | 31.763 | 127.050 | 0 | 127.050 | 0 | 0 | 127.050 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | LS | 2 | 84.000 | 168.000 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 168.000 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | buc | 5 | 39.480 | 197.400 | 0 | 197.400 | 0 | 0 | 197.400 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | mc | 1.000 | 168 | 168.000 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 168.000 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc. | 5 | 25.788,42 | 128.942 | 0 | 128.942 | 0 | 0 | 128.942 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 39.500 | 36,95 | 1.459.605 | 0 | 1.459.605 | 0 | 0 | 1.459.605 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 1.523 | 575,85 | 877.023 | 0 | 877.023 | 0 | 0 | 877.023 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | PE | 1 | 1.475.000 | 1.475.000 | 0 | 1.475.000 | 0 | 0 | 1.475.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 36.750 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 | 0 | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 5 | 96.483,45 | 482.417 | 0 | 482.417 | 0 | 0 | 482.417 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 39.700 | 72,54 | 2.879.730 | 0 | 2.879.730 | 0 | 0 | 2.879.730 |
| | | Extindere - racorduri - conducte de refulare- Subtraversare | buc | 1.504 | 749,80 | 1.127.700 | 0 | 1.127.700 | 0 | 0 | 1.127.700 |
| TOT | Total | | | | | 9.127.617 | 0 | 9.127.617 | 0 | 0 | 9.127.617 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Smirdioasa

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | buc. | 6 | 31.763 | 190.575 | 0 | 190.575 | 0 | 0 | 190.575 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | LS | 2 | 84.000 | 168.000 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 168.000 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | buc | 4 | 24.150,00 | 96.600 | 0 | 96.600 | 0 | 0 | 96.600 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | mc | 1.250 | 218,40 | 273.000 | 0 | 273.000 | 0 | 0 | 273.000 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc. | 2 | 43.996,05 | 87.992 | 0 | 87.992 | 0 | 0 | 87.992 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 24.900 | 36,94 | 919.695 | 0 | 919.695 | 0 | 0 | 919.695 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 1.429 | 586,91 | 838.698 | 0 | 838.698 | 0 | 0 | 838.698 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | PE | 1 | 876.750 | 876.750 | 0 | 876.750 | 0 | 0 | 876.750 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 36.750 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 | 0 | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 1 | 96.483,45 | 96.483 | 0 | 96.483 | 0 | 0 | 96.483 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 15.690 | 72,73 | 1.141.067 | 0 | 1.141.067 | 0 | 0 | 1.141.067 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 780 | 682,50 | 532.350 | 0 | 532.350 | 0 | 0 | 532.350 |
| | | Extindere - Subtraversare | buc | 2 | 25.987,50 | 51.975 | 0 | 51.975 | 0 | 0 | 51.975 |
| TOT | Total | | | | | 5.309.935 | 0 | 5.309.935 | 0 | 0 | 5.309.935 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Pietrosani

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza | | | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|------|-----------|--------------|------------------|-----------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 1* | 2 | viitoare** | FC | Altele |
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | | |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | buc. | 6 | 31.762,68 | 190.576 | 0 | 190.576 | 190.576 | 0 | 190.576 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | LS | 3 | 68.250,00 | 204.750 | 0 | 204.750 | 204.750 | 0 | 204.750 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | buc | 8 | 40.556,38 | 324.451 | 0 | 324.451 | 324.451 | 0 | 324.451 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | mc | 700 | 235,50 | 164.850 | 0 | 164.850 | 164.850 | 0 | 164.850 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc. | 2 | 74.342,63 | 148.685 | 0 | 148.685 | 148.685 | 0 | 148.685 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 25.097 | 37,60 | 943.725 | 0 | 943.725 | 943.725 | 0 | 943.725 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 1.410 | 549,69 | 775.068 | 0 | 775.068 | 775.068 | 0 | 775.068 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | LS | 1 | 1.525.000,00 | 1.525.000 | 0 | 1.525.000 | 1.525.000 | 0 | 1.525.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 36.750,00 | 36.750 | 0 | 36.750 | 36.750 | 0 | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 2 | 96.483,45 | 192.967 | 0 | 192.967 | 192.967 | 0 | 192.967 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 8.800 | 196,80 | 1.731.870 | 0 | 1.731.870 | 1.731.870 | 0 | 1.731.870 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 3 | 344.487,50 | 1.033.463 | 0 | 1.033.463 | 1.033.463 | 0 | 1.033.463 |
| TOT | Total | | | | | 7.272.155 | 0 | 7.272.155 | 7.272.155 | 0 | 7.272.155 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Furculesti

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|------|-----------|--------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | buc. | 2 | 31.762,50 | 63.525 | 0 | 63.525 | 0 | 0 | 63.525 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | LS | 2 | 84.000,00 | 168.000 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 168.000 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | buc | 6 | 19.950,00 | 119.700 | 0 | 119.700 | 0 | 0 | 119.700 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | mc | 200 | 231,00 | 46.200 | 0 | 46.200 | 0 | 0 | 46.200 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc. | 3 | 33.880,70 | 101.642 | 0 | 101.642 | 0 | 0 | 101.642 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 2.800 | 94,89 | 265.703 | 0 | 265.703 | 0 | 0 | 265.703 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 578 | 630,79 | 364.597 | 0 | 364.597 | 0 | 0 | 364.597 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | PE | 1 | 1.525.000,00 | 1.525.000 | 0 | 1.525.000 | 0 | 0 | 1.525.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 36.750,00 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 | 0 | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 4 | 96.483,45 | 385.934 | 0 | 385.934 | 0 | 0 | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 27.700 | 72,54 | 2.009.490 | 0 | 2.009.490 | 0 | 0 | 2.009.490 |
| | | Extindere - racorduri - conducte de refulare - Subtraversare | buc | 1.606 | 777,04 | 1.247.925 | 0 | 1.247.925 | 0 | 0 | 1.247.925 |
| TOT | Total | | | | | 6.334.465 | 0 | 6.334.465 | 0 | 0 | 6.334.465 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Tatarasti

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | buc. | 4 | 31.763 | 127.050 | | 127.050 | | | 127.050 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | buc | 6 | 26.792 | 160.750 | | 160.750 | | | 160.750 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | mc | 1.150 | 204 | 234.150 | | 234.150 | | | 234.150 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc. | 4 | 43.996 | 175.984 | | 175.984 | | | 175.984 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 19.771 | 37 | 731.773 | | 731.773 | | | 731.773 |
| | | Extindere - conducte de refulare | m | 2.500 | 36 | 89.250 | | 89.250 | | | 89.250 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 1.263 | 562 | 709.496 | | 709.496 | | | 709.496 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | buc | 2 | 720.500 | 1.441.000 | | 1.441.000 | | | 1.441.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 36.750 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 3 | 96.483 | 289.450 | | 289.450 | | | 289.450 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 21.000 | 73 | 1.531.373 | | 1.531.373 | | | 1.531.373 |
| | | Extindere - racorduri, subtraversari | buc | 1.254 | 763 | 957.075 | | 957.075 | | | 957.075 |
| TOT | Total | | | | | 6.484.101 | 0 | 6.484.101 | 0 | 0 | 6.484.101 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Buzescu

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | buc. | 4 | 31.763 | 127.050 | 0 | 127.050 | 0 | 0 | 127.050 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | LS | 2 | 80.875 | 161.750 | 0 | 161.750 | 0 | 0 | 161.750 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | buc | 4 | 42.463 | 169.850 | 0 | 169.850 | 0 | 0 | 169.850 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | mc | 500 | 168 | 84.000 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 84.000 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc. | 4 | 39.061 | 156.242 | 0 | 156.242 | 0 | 0 | 156.242 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 23.510 | 46 | 1.085.186 | 0 | 1.085.186 | 0 | 0 | 1.085.186 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 1.304 | 546 | 711.354 | 0 | 711.354 | 0 | 0 | 711.354 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | P.E. | 4.200 | 407 | 1.709.400 | 0 | 1.709.400 | 0 | | 1.709.400 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 36.750 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 1 | 96.483 | 96.483 | 0 | 96.483 | 0 | | 96.483 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 22.700 | 72 | 1.644.930 | 0 | 1.644.930 | 0 | | 1.644.930 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 1.302 | 721 | 939.225 | 0 | 939.225 | 0 | | 939.225 |
| TOT | Total | | | | | 6.922.220 | | 6.922.220 | | 0 | 6.922.220 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Plopii - Slavatesti

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | PE | 6.200 | 457,00 | 2.833.400 | | 2.833.400 | | | 2.833.400 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 36.750,00 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 5 | 96.483,45 | 482.417 | | 482.417 | | | 482.417 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 32.100 | 72,65 | 2.332.155 | | 2.332.155 | | | 2.332.155 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 1.908 | 626,53 | 1.195.425 | | 1.195.425 | | | 1.195.425 |
| TOT | Total | | | | | 6.880.147 | 0 | 6.880.147 | 0 | 0 | 6.880.147 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Mereni

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | buc. | 4 | 31.763 | 127.050 | 0 | 127.050 | 0 | 0 | 127.050 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | LS | 2 | 84.000 | 168.000 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 168.000 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | buc | 4 | 43.838 | 175.350 | 0 | 175.350 | 0 | 0 | 175.350 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | mc | 500 | 231 | 115.500 | 0 | 115.500 | 0 | 0 | 115.500 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc. | 7 | 22.320 | 156.242 | 0 | 156.242 | 0 | 0 | 156.242 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 15.300 | 37 | 563.850 | 0 | 563.850 | 0 | 0 | 563.850 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 1.006 | 551 | 554.012 | 0 | 554.012 | 0 | 0 | 554.012 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | PE | 1 | 1.280.000 | 1.280.000 | 0 | 1.280.000 | 0 | 0 | 1.280.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 36.750 | 36.750 | 0 | 36.750 | 0 | 0 | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 3 | 96.483 | 289.450 | 0 | 289.450 | 0 | 0 | 289.450 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 22.800 | 73 | 1.657.215 | 0 | 1.657.215 | 0 | 0 | 1.657.215 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 894 | 796 | 711.375 | 0 | 711.375 | 0 | 0 | 711.375 |
| TOT | Total | | | | | 5.834.794 | 0 | 5.834.794 | 0 | 0 | 5.834.794 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Suhaia

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | SEAU | PE | 1 | 1.344.000 | 1.344.000 | | 1.344.000 | | | 1.344.000 |
| | | Echipamente electrice | LS | 1 | 4.425 | 4.425 | | 4.425 | | | 4.425 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Statie de pompare | buc | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Rețea Canalizare, inclusiv Colector | Rețea de canalizare | m | 16.800 | 70 | 1.168.440 | | 1.168.440 | | | 1.168.440 |
| | | Racorduri | buc | 1.200 | 683 | 819.000 | | 819.000 | | | 819.000 |
| | | Subtraversare | buc | 4 | 25.987,50 | 103.950 | | 103.950 | | | 103.950 |
| TOT | Total | | | | | 3.825.749 | 0 | 3.825.749 | 0 | 0 | 3.825.749 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Silistea - Puranii de Sus

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|--------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | buc. | 2 | 31.762,50 | 63.525 | | 63.525 | | | 63.525 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere Rezervor Stocare | mc | 500 | 231,00 | 115.500 | | 115.500 | | | 115.500 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc. | 3 | 13.650,00 | 40.950 | | 40.950 | | | 40.950 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 10.300 | 37,13 | 382.410 | | 382.410 | | | 382.410 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 517 | 664,28 | 343.434 | | 343.434 | | | 343.434 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | SEAU | PE | 1 | 1.260.000,00 | 1.260.000 | | 1.260.000 | | | 1.260.000 |
| | | Echipamente electrice | LS | 1 | 36.750,00 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Statie de pompare | buc | 4 | 96.483,45 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Retea de canalizare | m | 19.850 | 56,96 | 1.130.693 | | 1.130.693 | | | 1.130.693 |
| | | Racorduri | buc | 1.203 | 745,60 | 896.963 | | 896.963 | | | 896.963 |
| TOT | Total | | | | | 4.656.158 | 0 | 4.656.158 | 0 | 0 | 4.656.158 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Troianul

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | <i>buc.</i> | 4 | 31.763 | 127.050 | | 127.050 | | | 127.050 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | <i>LS</i> | 2 | 18.375 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | <i>buc</i> | 3 | 54.600 | 163.800 | | 163.800 | | | 163.800 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 750 | 189 | 141.750 | | 141.750 | | | 141.750 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 7 | 22.320,30 | 156.242 | | 156.242 | | | 156.242 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 16.160 | 91.356,00 | 639.492 | | 639.492 | | | 639.492 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 965 | 583,90 | 563.462 | | 563.462 | | | 563.462 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 1.029.000,00 | 1.029.000 | | 1.029.000 | | | 1.029.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 36.750,00 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 4 | 96.483,45 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 16.400 | 65,33 | 1.071.420 | | 1.071.420 | | | 1.071.420 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 954 | 788,60 | 752.325 | | 752.325 | | | 752.325 |
| TOT | Total | | | | | 5.103.974 | 0 | 5.103.974 | 0 | 0 | 5.103.974 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Socetu

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | <i>buc.</i> | 2 | 18.768,75 | 37.538 | 0 | 37.538 | 0 | 0 | 37.538 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | <i>buc</i> | 4 | 34.387,50 | 137.550 | 0 | 137.550 | 0 | 0 | 137.550 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 700 | 270,00 | 189.000 | 0 | 189.000 | 0 | 0 | 189.000 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 4 | 28.823,03 | 115.292 | 0 | 115.292 | 0 | 0 | 115.292 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 9.400 | 36,68 | 344.820 | 0 | 344.820 | 0 | 0 | 344.820 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 416 | 780,33 | 324.618 | 0 | 324.618 | 0 | 0 | 324.618 |
| TOT | Total | | | | | 1.148.818 | 0 | 1.148.818 | 0 | 0 | 1.148.818 |

NOTA: Retele de canalizare si SEAU pentru fiecare aglomerare in parte. Aglomerarile au P.E.< 2.000

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Dracea

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1 | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | <i>buc.</i> | 2 | 31.763 | 63.525 | | 63.525 | | | 63.525 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | <i>LS</i> | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | <i>buc</i> | 3 | 42.700 | 128.100 | | 128.100 | | | 128.100 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 400 | 231 | 92.400 | | 92.400 | | | 92.400 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 4 | 12.401 | 49.602 | | 49.602 | | | 49.602 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 4.050 | 37 | 148.365 | | 148.365 | | | 148.365 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 146 | 740 | 108.024 | | 108.024 | | | 108.024 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 | | | 1.050.000 |
| | | Racord electric | <i>LS</i> | 1 | 36.750 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Statie de pompare | <i>buc</i> | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Retea de canalizare | <i>m</i> | 18.600 | 62 | 1.145.550 | | 1.145.550 | | | 1.145.550 |
| | | Racorduri | <i>buc</i> | 1.104 | 774 | 854.700 | | 854.700 | | | 854.700 |
| TOT | Total | | | | | 4.062.950 | 0 | 4.062.950 | 0 | 0 | 4.062.950 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Cosmesti

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | SEAU | PE | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | | 1.050.000 | | | 1.050.000 |
| | | Racord electric | LS | 1 | 36.750 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Statie de pompare | buc | 4 | 96.483,45 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Retea de canalizare | m | 17.400 | 57,77 | 1.005.165 | | 1.005.165 | | | 1.005.165 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 954 | 626,53 | 597.713 | | 597.713 | | | 597.713 |
| TOT | Total | | | | | 3.075.561 | 0 | 3.075.561 | 0 | 0 | 3.075.561 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Salcia

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | <i>buc.</i> | 8 | 31.763 | 254.100 | | 254.100 | | | 254.100 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | <i>LS</i> | 2 | 148.313 | 296.625 | | 296.625 | | | 296.625 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | <i>buc</i> | 3 | 28.350 | 85.050 | | 85.050 | | | 85.050 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 900 | 456 | 410.130 | | 410.130 | | | 410.130 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 7 | 22.320 | 156.242 | | 156.242 | | | 156.242 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 16.300 | 53 | 859.950 | | 859.950 | | | 859.950 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 1.024 | 928 | 950.229 | | 950.229 | | | 950.229 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 313.950 | 313.950 | | 313.950 | | | 313.950 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 36.750 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 16.300 | 56 | 918.960 | | 918.960 | | | 918.960 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 1.004 | 783 | 786.450 | | 786.450 | | | 786.450 |
| TOT | Total | | | | | 5.454.370 | 0 | 5.454.370 | 0 | 0 | 5.454.370 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Trivalea

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Surse apa | <i>buc.</i> | 6 | 31.762,50 | 190.575 | | 190.575 | | | 190.575 |
| | | Echipamente pt. sursa de apa | <i>LS</i> | 2 | 18.375 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 1.2 | Statie de Tratare | -Statie tratare | <i>buc</i> | 3 | 54.600 | 163.800 | | 163.800 | | | 163.800 |
| | | Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 800 | 242,81 | 194.250 | | 194.250 | | | 194.250 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Statie pompare | <i>buc.</i> | 6 | 23.765,35 | 142.592 | | 142.592 | | | 142.592 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | -Retea de distributie apa | <i>m</i> | 16.050 | 36,87 | 591.728 | | 591.728 | | | 591.728 |
| | | Bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 923 | 625,09 | 576.954 | | 576.954 | | | 576.954 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | SEAU | <i>PE</i> | 1 | 997.500 | 997.500 | | 997.500 | | | 997.500 |
| | | Racord electric | <i>LS</i> | 1 | 36.750 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Statie de pompare | <i>buc</i> | 4 | 96.483,45 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Retea de canalizare | <i>m</i> | 15.600 | 56,15 | 875.910 | | 875.910 | | | 875.910 |
| | | Racorduri | <i>buc</i> | 904 | 794,47 | 718.200 | | 718.200 | | | 718.200 |
| TOT | Total | | | | | 4.910.942 | 0 | 4.910.942 | 0 | 0 | 4.910.942 |

Aglomerarea:

Gratia

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|---------------------|-----|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | LS | 1 | 987.000,00 | 987.000 | | 987.000 | | | 987.000 |
| | | Racord electric | LS | 1 | 36.750,00 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Statie de pompare | buc | 3 | 96.483,45 | 289.450 | | 289.450 | | | 289.450 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Retea de canalizare | m | 13.200 | 74,39 | 981.960 | | 981.960 | | | 981.960 |
| | | Racorduri | buc | 904 | 794,47 | 718.200 | | 718.200 | | | 718.200 |
| TOT | Total | | | | | 3.485.314 | | 3.485.314 | | | 3.485.314 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Izvoarele

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | <i>buc.</i> | 4 | 31.762,50 | 127.050 | | 127.050 | | | 127.050 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | <i>LS</i> | 3 | 99.750 | 299.250 | | 299.250 | | | 299.250 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | <i>buc</i> | 4 | 43.837,50 | 175.350 | | 175.350 | | | 175.350 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 400 | 231 | 92.400 | | 92.400 | | | 92.400 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 7 | 22.320,30 | 156.242 | | 156.242 | | | 156.242 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 15.100 | 39,59 | 597.765 | | 597.765 | | | 597.765 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 862 | 582,17 | 501.827 | | 501.827 | | | 501.827 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 987.000 | 987.000 | | 987.000 | | | 987.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 36.750 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 3 | 96.483,45 | 289.450 | | 289.450 | | | 289.450 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 14.700 | 62,66 | 921.060 | | 921.060 | | | 921.060 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 853 | 771,50 | 658.088 | | 658.088 | | | 658.088 |
| TOT | Total | | | | | 4.842.231 | 0 | 4.842.231 | 0 | 0 | 4.842.231 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Galateni

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | <i>buc.</i> | 4 | 31.763 | 127.050 | | 127.050 | | | 127.050 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | <i>LS</i> | 2 | 82.688 | 165.375 | | 165.375 | | | 165.375 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | <i>buc</i> | 4 | 43.838 | 175.350 | | 175.350 | | | 175.350 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 600 | 354 | 212.310 | | 212.310 | | | 212.310 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 7 | 22.320 | 156.242 | | 156.242 | | | 156.242 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 14.300 | 37 | 533.715 | | 533.715 | | | 533.715 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 819 | 611 | 500.388 | | 500.388 | | | 500.388 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 987.000 | 987.000 | | 987.000 | | | 987.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 36.750 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 14.300 | 58 | 825.300 | | 825.300 | | | 825.300 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 804 | 808 | 649.950 | | 649.950 | | | 649.950 |
| TOT | Total | | | | | 4.755.364 | 0 | 4.755.364 | 0 | 0 | 4.755.364 |

Aglomerarea:

Silistea-Gumesti

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | <i>buc.</i> | 4 | 31.762,50 | 127.050 | | 127.050 | | | 127.050 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | <i>LS</i> | 2 | 18.375,00 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | <i>buc</i> | 4 | 43.837,50 | 175.350 | | 175.350 | | | 175.350 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 400 | 231,00 | 92.400 | | 92.400 | | | 92.400 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 3 | 33.880,70 | 101.642 | | 101.642 | | | 101.642 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 13.900 | 39,61 | 550.515 | | 550.515 | | | 550.515 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 817 | 584,99 | 477.939 | | 477.939 | | | 477.939 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 966.000,00 | 966.000 | | 966.000 | | | 966.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 36.750,00 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 6 | 96.483,45 | 578.901 | | 578.901 | | | 578.901 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 14.000 | 63,26 | 885.570 | | 885.570 | | | 885.570 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 805 | 839,67 | 675.938 | | 675.938 | | | 675.938 |
| TOT | Total | | | | | 4.704.804 | 0 | 4.704.804 | 0 | 0 | 4.704.804 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Sfintesti

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | <i>buc.</i> | 6 | 31.763 | 190.575 | | 190.575 | | | 190.575 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | <i>LS</i> | 2 | 18.375 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | <i>buc</i> | 6 | 33.075 | 198.450 | | 198.450 | | | 198.450 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 1.150 | 204 | 234.150 | | 234.150 | | | 234.150 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 7 | 22.320 | 156.242 | | 156.242 | | | 156.242 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 14.400 | 38 | 549.255 | | 549.255 | | | 549.255 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 820 | 610 | 500.157 | | 500.157 | | | 500.157 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 966.000 | 966.000 | | 966.000 | | | 966.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 36.750 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 14.000 | 57 | 792.645 | | 792.645 | | | 792.645 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 804 | 808 | 649.950 | | 649.950 | | | 649.950 |
| TOT | Total | | | | | 4.696.858 | 0 | 4.696.858 | 0 | 0 | 4.696.858 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Putineiu

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere Rezervor Stocare | mc | 750 | 189 | 141.750 | | 141.750 | | | 141.750 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc. | 6 | 13.650 | 81.900 | | 81.900 | | | 81.900 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 13.600 | 36 | 495.600 | | 495.600 | | | 495.600 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 824 | 677 | 558.138 | | 558.138 | | | 558.138 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | PE | 1 | 882.000 | 882.000 | | 882.000 | | | 882.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 36.750 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 5 | 96.483 | 482.417 | | 482.417 | | | 482.417 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 13.400 | 57 | 761.880 | | 761.880 | | | 761.880 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 803 | 777 | 623.963 | | 623.963 | | | 623.963 |
| TOT | Total | | | | | 4.064.398 | 0 | 4.064.398 | 0 | 0 | 4.064.398 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Radoiesti

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | <i>buc.</i> | 3 | 30.800 | 92.400 | | 92.400 | | | 92.400 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | <i>LS</i> | 2 | 82.688 | 165.375 | | 165.375 | | | 165.375 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | <i>buc</i> | 6 | 31.325 | 187.950 | | 187.950 | | | 187.950 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 750 | 189 | 141.750 | | 141.750 | | | 141.750 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 4 | 28.823 | 115.292 | | 115.292 | | | 115.292 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 12.600 | 37 | 465.150 | | 465.150 | | | 465.150 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 718 | 623 | 447.342 | | 447.342 | | | 447.342 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 735.000 | 735.000 | | 735.000 | | | 735.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 36.750 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 12.400 | 57 | 708.960 | | 708.960 | | | 708.960 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 704 | 826 | 581.700 | | 581.700 | | | 581.700 |
| TOT | Total | | | | | 4.063.603 | 0 | 4.063.603 | 0 | 0 | 4.063.603 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Calmatuiu

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | <i>buc.</i> | 4 | 31.763 | 127.050 | | 127.050 | | | 127.050 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | <i>LS</i> | 2 | 18.375 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | <i>buc</i> | 7 | 27.900 | 195.300 | | 195.300 | | | 195.300 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 750 | 189 | 141.750 | | 141.750 | | | 141.750 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 750 | 154 | 115.292 | | 115.292 | | | 115.292 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 12.200 | 36 | 444.780 | | 444.780 | | | 444.780 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 717 | 623 | 446.922 | | 446.922 | | | 446.922 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 735.000 | 735.000 | | 735.000 | | | 735.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 36.750 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 10.903 | 63 | 682.395 | | 682.395 | | | 682.395 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 703 | 790 | 555.713 | | 555.713 | | | 555.713 |
| TOT | Total | | | | | 3.903.635 | 0 | 3.903.635 | 0 | 0 | 3.903.635 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Frumoasa

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 500 | 221 | 110.250 | | 110.250 | | | 110.250 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 3 | 13.650 | 40.950 | | 40.950 | | | 40.950 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 13.200 | 36 | 470.190 | | 470.190 | | | 470.190 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 799 | 627 | 501.123 | | 501.123 | | | 501.123 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 735.000 | 735.000 | | 735.000 | | | 735.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 36.750 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 12.300 | 57 | 704.025 | | 704.025 | | | 704.025 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 784 | 812 | 636.300 | | 636.300 | | | 636.300 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Virtoape

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | <i>buc.</i> | 4 | 31.763 | 127.050 | | 127.050 | | | 127.050 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | <i>LS</i> | 2 | 18.375 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | <i>buc</i> | 6 | 30.975 | 185.850 | | 185.850 | | | 185.850 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 750 | 189 | 141.750 | | 141.750 | | | 141.750 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 4 | 28.823 | 115.292 | | 115.292 | | | 115.292 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 12.100 | 37 | 450.660 | | 450.660 | | | 450.660 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 714 | 579 | 413.574 | | 413.574 | | | 413.574 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 693.000 | 693.000 | | 693.000 | | | 693.000 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 36.750 | 36.750 | | 36.750 | | | 36.750 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 9.700 | 71 | 684.810 | | 684.810 | | | 684.810 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 3 | 185.238 | 555.713 | | 555.713 | | | 555.713 |
| TOT | Total | | | | | 3.827.132 | 0 | 3.827.132 | 0 | 0 | 3.827.132 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Salcia

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investitii în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | buc. | 8 | 31.763 | 254.100 | | 254.100 | | | 254.100 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | LS | 2 | 148.313 | 296.625 | | 296.625 | | | 296.625 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | buc | 3 | 28.350 | 85.050 | | 85.050 | | | 85.050 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | mc | 900 | 456 | 410.130 | | 410.130 | | | 410.130 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc. | 7 | 22.320 | 156.242 | | 156.242 | | | 156.242 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 16.300 | 53 | 859.950 | | 859.950 | | | 859.950 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 1.024 | 928 | 950.229 | | 950.229 | | | 950.229 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | PE | 1 | 313.950 | 313.950 | | 313.950 | | | 313.950 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 3.299 | 3.299 | | 3.299 | | | 3.299 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 16.300 | 107 | 1.746.570 | | 1.746.570 | | | 1.746.570 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 1.004 | 783 | 786.450 | | 786.450 | | | 786.450 |
| TOT | Total | | | | | 6.248.529 | 0 | 6.248.529 | 0 | 0 | 6.248.529 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Trivalea

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | buc. | 6 | 31.763 | 190.575 | | 190.575 | | | 190.575 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | LS | 2 | 148.313 | 296.625 | | 296.625 | | | 296.625 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | buc | 3 | 28.350 | 85.050 | | 85.050 | | | 85.050 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | mc | 800 | 456 | 364.560 | | 364.560 | | | 364.560 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc. | 6 | 23.765 | 142.592 | | 142.592 | | | 142.592 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 16.050 | 53 | 855.120 | | 855.120 | | | 855.120 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 923 | 927 | 855.729 | | 855.729 | | | 855.729 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | PE | 1 | 290.325 | 290.325 | | 290.325 | | | 290.325 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 4.113 | 4.113 | | 4.113 | | | 4.113 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 15.600 | 109 | 1.695.330 | | 1.695.330 | | | 1.695.330 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 904 | 794 | 718.200 | | 718.200 | | | 718.200 |
| TOT | Total | | | | | 5.884.153 | 0 | 5.884.153 | 0 | 0 | 5.884.153 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Gratia

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 3 | 13.650 | 40.950 | | 40.950 | | | 40.950 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 8.300 | 54 | 448.770 | | 448.770 | | | 448.770 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 312 | 990 | 308.889 | | 308.889 | | | 308.889 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 6 | 96.483 | 578.901 | | 578.901 | | | 578.901 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 18.100 | 145 | 2.621.640 | | 2.621.640 | | | 2.621.640 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 906 | 850 | 770.175 | | 770.175 | | | 770.175 |
| TOT | Total | | | | | 4.769.325 | | 4.769.325 | | | 4.769.325 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Izvoarele

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | <i>buc.</i> | 4 | 31.763 | 127.050 | | 127.050 | | | 127.050 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | <i>LS</i> | 3 | 142.625 | 427.875 | | 427.875 | | | 427.875 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | <i>buc</i> | 4 | 24.150 | 96.600 | | 96.600 | | | 96.600 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 400 | 456 | 182.280 | | 182.280 | | | 182.280 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 7 | 22.320 | 156.242 | | 156.242 | | | 156.242 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 15.100 | 63 | 958.650 | | 958.650 | | | 958.650 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 862 | 888 | 765.114 | | 765.114 | | | 765.114 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 313.950 | 313.950 | | 313.950 | | | 313.950 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 2.866 | 2.866 | | 2.866 | | | 2.866 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 14.700 | 122 | 1.793.715 | | 1.793.715 | | | 1.793.715 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 853 | 771 | 658.088 | | 658.088 | | | 658.088 |
| TOT | Total | | | | | 5.868.363 | | 5.868.363 | | | 5.868.363 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Galateni

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | <i>buc.</i> | 4 | 31.763 | 127.050 | | 127.050 | | | 127.050 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | <i>LS</i> | 2 | 148.313 | 296.625 | | 296.625 | | | 296.625 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | <i>buc</i> | 4 | 24.150 | 96.600 | | 96.600 | | | 96.600 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 600 | 456 | 273.420 | | 273.420 | | | 273.420 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 7 | 22.320 | 156.242 | | 156.242 | | | 156.242 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 14.300 | 55 | 786.240 | | 786.240 | | | 786.240 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 819 | 914 | 748.188 | | 748.188 | | | 748.188 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 313.950 | 313.950 | | 313.950 | | | 313.950 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 2.996 | 2.996 | | 2.996 | | | 2.996 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 14.300 | 111 | 1.587.390 | | 1.587.390 | | | 1.587.390 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 804 | 808 | 649.950 | | 649.950 | | | 649.950 |
| TOT | Total | | | | | 5.424.585 | | 5.424.585 | | 0 | 5.424.585 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

SILISTEA-GUMESTI

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | buc. | 4 | 31.763 | 127.050 | | 127.050 | | | 127.050 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | LS | 2 | 148.313 | 296.625 | | 296.625 | | | 296.625 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | buc | 4 | 24.150 | 96.600 | | 96.600 | | | 96.600 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | mc | 400 | 456 | 182.280 | | 182.280 | | | 182.280 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc. | 6 | 23.765 | 142.592 | | 142.592 | | | 142.592 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 13.900 | 64 | 883.470 | | 883.470 | | | 883.470 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 817 | 888 | 725.739 | | 725.739 | | | 725.739 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | PE | 1 | 313.950 | 313.950 | | 313.950 | | | 313.950 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 2.747 | 2.747 | | 2.747 | | | 2.747 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 6 | 96.483 | 578.901 | | 578.901 | | | 578.901 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 14.000 | 121 | 1.693.020 | | 1.693.020 | | | 1.693.020 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 805 | 840 | 675.938 | | 675.938 | | | 675.938 |
| TOT | Total | | | | | 5.718.912 | 0 | 5.718.912 | 0 | 0 | 5.718.912 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Sfintesti

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | <i>buc.</i> | 6 | 31.763 | 190.575 | | 190.575 | | | 190.575 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | <i>LS</i> | 2 | 148.313 | 296.625 | | 296.625 | | | 296.625 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | <i>buc</i> | 6 | 19.950 | 119.700 | | 119.700 | | | 119.700 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 1.150 | 456 | 524.055 | | 524.055 | | | 524.055 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 7 | 22.320 | 156.242 | | 156.242 | | | 156.242 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 14.400 | 53 | 769.650 | | 769.650 | | | 769.650 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 820 | 912 | 747.957 | | 747.957 | | | 747.957 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 313.950 | 313.950 | | 313.950 | | | 313.950 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 2.747 | 2.747 | | 2.747 | | | 2.747 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 14.000 | 108 | 1.515.465 | | 1.515.465 | | | 1.515.465 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 804 | 808 | 649.950 | | 649.950 | | | 649.950 |
| TOT | Total | | | | | 5.672.850 | 0 | 5.672.850 | 0 | 0 | 5.672.850 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

PUTINEIU

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | | | | | | | | | |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 750 | 456 | 341.775 | | 341.775 | | | 341.775 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 6 | 13.650 | 81.900 | | 81.900 | | | 81.900 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 13.600 | 52 | 702.240 | | 702.240 | | | 702.240 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 824 | 978 | 805.938 | | 805.938 | | | 805.938 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 313.950 | 313.950 | | 313.950 | | | 313.950 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 2.722 | 2.722 | | 2.722 | | | 2.722 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 5 | 96.483 | 482.417 | | 482.417 | | | 482.417 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 13.400 | 108 | 1.442.910 | | 1.442.910 | | | 1.442.910 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 803 | 777 | 623.963 | | 623.963 | | | 623.963 |
| TOT | Total | | | | | 4.797.815 | 0 | 4.797.815 | 0 | 0 | 4.797.815 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

RADOIESTI

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | buc. | 3 | 30.800 | 92.400 | | 92.400 | | | 92.400 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | LS | 2 | 148.313 | 296.625 | | 296.625 | | | 296.625 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | buc | 6 | 19.950 | 119.700 | | 119.700 | | | 119.700 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | mc | 750 | 456 | 341.775 | | 341.775 | | | 341.775 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc. | 4 | 28.823 | 115.292 | | 115.292 | | | 115.292 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 12.600 | 53 | 673.470 | | 673.470 | | | 673.470 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 718 | 925 | 664.167 | | 664.167 | | | 664.167 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | PE | 1 | 290.325 | 290.325 | | 290.325 | | | 290.325 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 2.490 | 2.490 | | 2.490 | | | 2.490 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 12.400 | 108 | 1.333.710 | | 1.333.710 | | | 1.333.710 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 704 | 826 | 581.700 | | 581.700 | | | 581.700 |
| TOT | Total | | | | | 4.897.588 | 0 | 4.897.588 | 0 | 0 | 4.897.588 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Calmatuiu

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | buc. | 4 | 31.763 | 127.050 | | 127.050 | | | 127.050 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | LS | 2 | 148.313 | 296.625 | | 296.625 | | | 296.625 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | buc | 7 | 18.750 | 131.250 | | 131.250 | | | 131.250 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | mc | 750 | 456 | 341.775 | | 341.775 | | | 341.775 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | buc. | 750 | 154 | 115.292 | | 115.292 | | | 115.292 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | m | 12.200 | 52 | 630.840 | | 630.840 | | | 630.840 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | buc | 717 | 926 | 663.747 | | 663.747 | | | 663.747 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | PE | 1 | 290.325 | 290.325 | | 290.325 | | | 290.325 |
| | | Extindere echipamente electrice | LS | 1 | 2.453 | 2.453 | | 2.453 | | | 2.453 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | buc | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | m | 10.903 | 118 | 1.290.555 | | 1.290.555 | | | 1.290.555 |
| | | Extindere - racorduri | buc | 703 | 790 | 555.713 | | 555.713 | | | 555.713 |
| TOT | Total | | | | | 4.831.558 | 0 | 4.831.558 | 0 | 0 | 4.831.558 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Frumoasa

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 500 | 456 | 227.850 | | 227.850 | | | 227.850 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 3 | 13.650 | 40.950 | | 40.950 | | | 40.950 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 13.200 | 52 | 683.550 | | 683.550 | | | 683.550 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 799 | 930 | 742.728 | | 742.728 | | | 742.728 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 290.325 | 290.325 | | 290.325 | | | 290.325 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 2.564 | 2.564 | | 2.564 | | | 2.564 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 12.300 | 108 | 1.332.975 | | 1.332.975 | | | 1.332.975 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 784 | 812 | 636.300 | | 636.300 | | | 636.300 |
| TOT | Total | | | | | 4.343.175 | 0 | 4.343.175 | 0 | 0 | 4.343.175 |

JUDETUL:

TELEORMAN

Aglomerarea:

Virtoape

* se va completa pentru fiecare aglomerare

Planul de Investitii pe Termen Lung

Costurile de investiții în faze și categorii de costuri (costuri specifice cerute TOR)

* toate costurile în EURO an de referinta 2011

| Nr.crt. | Element | Descriere | UM | Cantitate | Cost Unitar | Cost Total | Faza 1* | Faza 2 | Faze viitoare** | Sursa de Finantare | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-2040 | FC | Altele |
| 1 | Alimentare cu Apa | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Captare | Extindere surse apa | <i>buc.</i> | 4 | 31.763 | 127.050 | | 127.050 | | | 127.050 |
| | | Extindere echipamente pt. sursa de apa | <i>LS</i> | 2 | 148.313 | 296.625 | | 296.625 | | | 296.625 |
| 1.2 | Statie de Tratare | Extindere - statie tratare | <i>buc</i> | 6 | 19.950 | 119.700 | | 119.700 | | | 119.700 |
| | | Extindere Rezervor Stocare | <i>mc</i> | 750 | 456 | 341.775 | | 341.775 | | | 341.775 |
| 1.3 | Statii de Pompare | Extindere -statie pompare | <i>buc.</i> | 4 | 28.823 | 115.292 | | 115.292 | | | 115.292 |
| 1.4 | Retea aductiune si distributie | Extindere - retea de distributie apa | <i>m</i> | 12.100 | 55 | 661.710 | | 661.710 | | | 661.710 |
| | | Extindere - bransamente, hidranti | <i>buc</i> | 714 | 883 | 630.399 | | 630.399 | | | 630.399 |
| 2 | Apa Uzata | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Statie de Epurare | Extindere SE | <i>PE</i> | 1 | 290.325 | 290.325 | | 290.325 | | | 290.325 |
| | | Extindere echipamente electrice | <i>LS</i> | 1 | 2.494 | 2.494 | | 2.494 | | | 2.494 |
| 2.2 | Statie de Pompare | Extindere Statie de pompare | <i>buc</i> | 4 | 96.483 | 385.934 | | 385.934 | | | 385.934 |
| 2.3 | Retea Canalizare, inclusiv Colector | Extindere - retea de canalizare | <i>m</i> | 9.700 | 134 | 1.299.270 | | 1.299.270 | | | 1.299.270 |
| | | Extindere - racorduri | <i>buc</i> | 3 | 185.238 | 555.713 | | 555.713 | | | 555.713 |
| TOT | Total | | | | | 4.826.287 | 0 | 4.826.287 | 0 | 0 | 4.826.287 |