

Formularul F3

Obiectivul: 0592 000000592 AMENAJARE TEREN SINTETIC (HANDBAL+VOLEI)
 LA LICEUL PEDAGOGIC MIRCEA SCARLAT
 MIRCEA SCARLAT
 Obiectul: 0001 1 AMENAJARE TEREN SINTETIC
 (HANDBAL+VOLEI) LA LICEUL M.SCARLAT

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 592001 INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT
 EXTERIOR

Categoria de lucrari: 0120

=====						
= NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN
=			A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
=					PU TRA	VAL TRA
=	SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
=====						
001	W2G14A#	M		115.000		
	Cablu de energie electrica nearmat, cu conductoare din cupru sau aluminiu montat pe suspensii cu ajutorul platformei ridicatoare cu brat PRB-16 cu sectiunea 2x4 pana la 2x25mmp					
001	4801907	M		118.000		
	CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778					
002	EA16C#	BUC.		6.000		
	DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI DE INSTALATIE IN MEDIU NORMAL TIP NBU-PG16; NBU PG21					
002	7318987	BUC.		6.000		
	DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16					
003	EC17A#	BUC.		18.000		
	PRESETUPA PENTRU FIXAREA CABLURILOR CU DIAMETRUL PANA LA 16 MM					
003	5217440	BUC.		18.000		
	PRESETUPA PT.FIXARE CABLURI LATABLOURI, APARATE D=16					
004	W2G14A#	M		9.000		
	Cablu de energie electrica nearmat, cu conductoare din cupru sau aluminiu montat pe suspensii cu ajutorul platformei ridicatoare cu brat PRB-16 cu sectiunea 2x4 pana la 2x25mmp					
004	4801892	M		9.000		
	CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S. 8778					

=====

005 W2F02A#	BUC.	6.000
-------------	------	-------

Corp de iluminat stradal pt. lampa cu
vapori de mercur sau sodiu montat pe
stalpi cu platforma ridicatoare cu brat

005 3270763	BUC.	6.000
-------------	------	-------

PROIECTOR IODURA E40 400W VT374

006 W2F14A#	BUC.	6.000
-------------	------	-------

Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de
inalta presiune

006 5102353	BUC.	6.000
-------------	------	-------

Lampa cu vapori de sodiu ovoidala SON
Plus 250W soclu E40

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- SANATATE
- FOND RISC
- FOND CONC.SI INDEMN.MEDIC.
- FOND DE GARANTARE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0592 000000592 AMENAJARE TEREN SINTETIC (HANDBAL+VOLEI)
LA LICEUL PEDAGOGIC MIRCEA SCARLAT

Obiectul: 0001 1 AMENAJARE TEREN SINTETIC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 592002 PLATFORMA TEREN SISNTETIC

Categoria de lucrari: 0120

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	DG05A1	MP.	968.000			
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE					
002	DG06B1	M.C.	387.200			
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM					
003	TSC35B1	100 MC.	4.000			
	EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M					
004	TRA01A05P	TONA	774.000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
005	DA06B1	M.C.	150.000			
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
006	TRA01A05	TONA	240.000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.					
007	CG18A1	[2] MP.	968.000			
	PARDOSELI DIN BETON B250,DE 15CM GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA SCLIVISEALA					
007	2100912	M.C.	145.000			
	BETON MARFA CLASA C 16/20 (BC 20/B 250)					
008	CG01D1	[10] MP.	968.000			
	SAPA MORTAR TURNATA CU PANTA 3-5CM GROSIME					

=====

008 2101206	M.C.	50.000
-------------	------	--------

MORTAR PENTRU TENCUIALA M 100 - T

009 CB02A1	MP.	75.000
------------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

010 DC04B1	M	350.000
------------	---	---------

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI

011 RPCE34A1	M	350.000
--------------	---	---------

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- SANATATE
- FOND RISC
- FOND CONC.SI INDEMN.MEDIC.
- FOND DE GARANTARE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

007 3270760	M	284.000
-------------	---	---------

TEAVA RECTANGULARA 80X60X4MM 6M

007 3270761	M	135.000
-------------	---	---------

TEAVA PATRATA 30 X 30 X 2

007 7336526	MP.	265.000
-------------	-----	---------

panouri din plasa bordurata 2.5x2.0 m

008 CO36A1	[1] MP.	435.000
------------	----------	---------

PLASA VINILICA IMPLETITA PESTE
IMPREJMUIRE

008 3270762	MP.	435.000
-------------	-----	---------

PLASA VINILICA IMPLETITA

009 CL21A1	KG	150.000
------------	----	---------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

009 2000559	KG	150.000
-------------	----	---------

OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=14MM

010 CL20C1	KG	20.000
------------	----	--------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

010 2000559	KG	20.000
-------------	----	--------

OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=14MM

011 CP22B1	M	50.000
------------	---	--------

SUDAREA PE CONTUR A PLACILOR DE OTEL
SUPRAPUSE CU GROSIMEA DE 8-10MM INCLUSIV

012 TRA02A05	TONA	3.500
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.

013 TRB01B15	TONA	3.500
--------------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 50M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE
-FOND RISC
-FOND CONC.SI INDEMN.MEDIC.
-FOND DE GARANTARE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0592 000000592 AMENAJARE TEREN SINTETIC (HANDBAL+VOLEI)
LA LICEUL PEDAGOGIC MIRCEA SCARLAT

Obiectul: 0001 1 AMENAJARE TEREN SINTETIC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 592004 RACORD ELECTRIC SUBTERAN MONOFAZAT

Categoria de lucrari: 0120

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 W2G23F# M 7.000

Teava de protectie din PVC-G avand
diametrul de 50mm montata pe stalp,
cablu cu sectiunea de 16-50mmp

001 6700602 M 7.140

TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7 STAS
6675/2

001 6311610 SET 7.000

Bratară de fixare teava PVC-G ? 50mm pe
stalp SC 10001

002 W2G34A# BUC. 2.000

Cap terminal uscat de interior pentru
cable de energie electrica din aluminiu
sau cupru cu izolatie din PVC cu
sectiunea pana la 35mmp pt. cablu armat

002 3809733 M 1.000

Conductor de cupru litat de legare la
pamant sect. 10mmp pentru cable pana la
50-95mmp

002 4802626 M 3.000

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 4 U S
8778

003 W2K10A# M 20.000

Conductor coaxial pentru bransament cu
izolatie din PVC

003 4832383 M 21.000

Conductor coaxial CCBYY 6/6

=====

004	W2K03D#	M	4.000
Tub izolant IPEY-PVC montat aparent pe perete de caramida si beton cu dibluri din material plastic tub cu diametrul de 50mm pt. conductor torsadat 3x50+25			
004	6715184	BUC.	2.000
Cot din tub IPEY-PVC diametrul exterior 50mm la 900 montat aparent			
005	W2K13A#	BUC.	1.000
Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic			
006	W2I03B#	BUC.	1.000
Conductor de otel zincat montat pe stalp cu bratari pentru legare la priza de pamant a nulului pe stalpi, retele cu conductor izolat			
006	4831915	BUC.	1.000
Conductor otel zincat 50mmp L=8m			
006	6311090	SET	1.000
Bratară din banda OL-ZN 25x4mm pentru fixarea coborarii pe stalp TC 15014 10, 5m			
006	5206615	BUC.	1.000
Clema de cuplare COD 10-95mm ²			
006	5202336	BUC.	1.000
Papuc cupru PC 16			
007	W2I04A#	KG	11.000
Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren normal			
008	W2I05A#	M	1.000
Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant in teren normal			
009	W2I06A#	BUC.	1.000
Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi zincate			
010	W2I07A#	M.C.	0.500
Imbunatatirea instalatiei de legare la pamant cu bentonita			

=====

011	W2I08A#	M	2.000
-----	---------	---	-------

Teava de protectie din PVC-M montata in
fundatie de beton pentru trecerea prizei
de pamant

011	6700597	M	2.000
-----	---------	---	-------

TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 40X3 STAS
6675/2

012	TSA04B1	M.C.	4.800
-----	---------	------	-------

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
0,0-1,5M T.MIJLO

013	W2H02A#	M	10.000
-----	---------	---	--------

Profil pentru cable de 1KV cu strat
protector din nisip si banda din PVC pt.
cable - profil M

014	TSD18B1	M.C.	3.600
-----	---------	------	-------

UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN T.MIJLOCIU

015	W2G01A#	M	40.000
-----	---------	---	--------

Cablu de energie electrica armat, cu
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat
in sant pe pat de nisip, cu tractiune
manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara
obstacole sau cu greutatea specifica
pana la 1,1kg/m

015	4802602	M	41.000
-----	---------	---	--------

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S
8778

015	6718406	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

Eticheta din material plastic pentru
marcare traseului de cable (250x20x2)
FPVC - 2

016	W2G23A#	M	10.000
-----	---------	---	--------

Teava de protectie din PVC-G avand
diametrul de 32mm montata in sant, cablu
cu sectiunea pana la 10mmp

016	6700585	M	10.000
-----	---------	---	--------

TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 32X2,4 STAS
6675/2

017	DG06A1	M.C.	1.000
-----	--------	------	-------

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA
IMBRAC CAROSAB

018	DZ42B2	M.C.	1.000
-----	--------	------	-------

PREP BET CIM FLUIDIFIAT B350 CU CIM P40
IN BETONIERA 250L PT REPARARE
IMBRACAMINTE DIN BETON DE

=====

019	ED02C#	BUC.	3.000
-----	--------	------	-------

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA
25 A MONTAT APARENT PE CONSOLE EXISTENTE

019	3270765	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

SIGURANTA AUTOMATA CU PROTECTIE LA
SARCINA , SCURTCIRCUIT SI PROTECTIE
DIFERENTIALA 1P+N 16A ,30mA,C+SINA OMEGA

019	3270764	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

SIGURANTA AUTOMATA CU PROTECTIE LA
SUPRASARCINA SI SCURTCIRCUIT 1P+N 6A,C

019	3270766	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

CONTACTOR CT -1 POL-1NO- 25A, 230V

020	ED02A#	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA
25 A MONTAT APARENT CU DIBLURI DIN
MATERIAL PLASTIC

020	5500732	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

INTRERUPTOR CUMPANA PT.SIMBOL 0186 250V
10A

021	EA15A#	BUC.	20.000
-----	--------	------	--------

SISTEM DE CANALETI SAU PLINTE DIN
MATERIAL PLASTIC, MONTAT APARENT PE
DIBLURI DIN PVC CU LATIMEA PANA LA 30 MM

021	6719541	M	20.000
-----	---------	---	--------

CANALE (PLINTE) DIN MATERIAL PLASTIC DE
17X30 MM

022	EF06A#	BUC.	6.000
-----	--------	------	-------

RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA
PANA LA 50 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE
(APARATE, MOTOARE, TABLOURI)

022	5202550	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

PAPUC STANTAT PT.COND.CU SI AL 6 X 4X 3,
1 CUZN S243

023	W2J02A#	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

Verificarea si incercarea retelei
electrice subterane in vederea receptiei
si punerii in functiune cablu nou

024	W2J03A#	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

Verificarea prizelor de pamant

=====

025 W2J06A# BUC. 1.000
 Verificarea bransamentelor in vederea
 receptiei si a punerii in functiune
 monofazic

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- SANATATE
- FOND RISC
- FOND CONC.SI INDEMN.MEDIC.
- FOND DE GARANTARE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)