

ANTEMASURATOARE
Racord electric subteran monofazat

Nr. crt.	Simbol	Denumire articol	U.M.	Cantitate
1	W2G23F#	Teava de protectie din PVC-G avand diametrul de 50mm montata pe stalp, cablu cu sect de 16-50mmp	m	7
	LA 18079 - 3	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7	m	7
	LA 18078 -10	Bratară de fixare teava PVC-G 50mm pe stalp SC 10001	set	7
2	W2G34A#	Cap terminal uscat de interior pentru cabluri de energie electrica din aluminiu sau cupru cu izolatie din PVC cu sectiunea pana la 35mmp pt. cablu armat	buc	2
	LA 18093 - 2	Conductor de cupru litat de legare la pamant sect. 6mmp pentru cabluri pana la 35mmp	kg	1
	LA 18073 - 88	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/1KV 3X 4	m	3
3	W2K03D#	Tub izolat IPEY-PVC montat aparent pe perete de caramida si beton cu dibluri din material plastic tub cu diametrul de 50mm pt. conductor torsadat 3x25+16	m	4
	LA 18097 - 8	Cot din tub IPEY-PVC diametrul exterior 50mm la 90 montat aparent	buc	2
4	W2K13A#	Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic	buc	1
5	W2I03B#	Conductor de otel zincat montat pe stalp cu bratari pentru legare la priza de pamant a nulului pe stalpi, retele cu conductor izolat	buc	1
	LA 18094 - 1	Conductor otel zincat 50mmp L=8m	buc	1
	LA 18095 - 11	Bratară din banda OL-ZN 25x4mm pentru fixarea coborarii pe stalp TC 15014 10,5m	buc	1
	LA 18027 - 4	Clema de cuplare COD 10-95mm ²	buc	1
	LA 18028 - 26	Papuc cupru PC 16	buc	1
6	W2I04A#	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren normal	kg	11
7	W2I05A#	Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant in teren normal	m	1
8	W2I06A#	Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi zincate	buc	1
9	W2I07A#	Imbunatatirea instalatiei de legare la pamant cu bentonita	m.c.	0.5
10	W2I08A#	Teava de protectie din PVC-M montata in fundatie de beton pentru trecerea prizei de pamant	m	2
	LA18079 -2	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 40X3 STAS 6675/2	m	2
11	TSA04B1	SAP. MAN. IN TRANSEE PT. CABL.EL.IN PAM. CU UMID. NAT. FARA SPRIJ. LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.MIJLOCIU	mc	4.8
12	W2H02A#	Profil pentru cabluri de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cabluri - profil M	m	10

13	TSD18B1	Umplutura compactata in santuri pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice executata cu pamant provenit din teren mijlociu	mc	3.6
14	W2G01A#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1kg/m	m	40
	LA 18073 - 87	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5	m	41
	L.A. 18074-8	Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (250x20x2) FPVC - 2	buc	4
15	W2G23A#	Teava de protectie din PVC-G avand diametrul de 32mm montata in sant, cablu cu sectiunea pana la 10mmp	m	10
	L.A. 18079-1	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 32X2,4	m	10
16	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor	mc	1
17	DZ42B2	Preparare beton cim fluidifiat b350 cu cim in betoniera 250l pentru reparare imbracaminte din beton de cim	mc	1
18	ED02C#	APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA 25 A MONTAT APARENT PE CONSOLE EXISTENTE	buc	3
	xc01	Procurare siguranta automata cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si protectie diferentia 1P+N 16A, 30 mA, C + sina omega (90 lei/buc)	buc	1
	xc01	Procurare siguranta automata cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit 1P+N 6A, C (20 lei/buc)	buc	1
	xc01	Procurare Contactor CT - 1 pol - 1 NO - 25 A - 230 V c.a	buc	1
19	ED02A#	APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA 25 A MONTAT APARENT CU DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC	buc	1
	xc01	Procurare intrerupator simplu in montaj PT (aparent) 10A, 230V (9 lei/buc)	buc	1
20	EA15A#	SISTEM DE CANALETI SAU PLINTE DIN MATERIAL PLASTIC, MONTAT APARENT PE DIBLURI DIN PVC CU LATIMEA PANA LA 30 MM	buc	20
	LA 12828 - 4	CANALE DIN MATERIAL PLASTIC DE 17X30 MM	m	20
	LA 12829	Nu este cazul		0
21	EF06A#	RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA PANA LA 50 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE (APARATE, MOTOARE, TABLOURI)	buc	6
	LA 12841-98	PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU SI ALUMINIU 6 X 4X 3,1 CUZN	buc	6
22	W2J02A#	Verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou	buc	1
23	W2J03A#	Verificarea prizelor de pamant	buc	1
24	W2J06A#	Verificarea bransamentelor in vederea receptiei si a punerii in functiune monofazic	buc	1

Intocmit,
ing. Papuc Florin

